

ACCORDO DI PROGRAMMA 8 OTTOBRE 2005

INTERVENTI DI SMANTELLAMENTO, DEMOLIZIONE, BONIFICA ED INFRASTRUTTURAZIONE
DELLE AREE DI CORNIGLIANO

OGGETTO:

**SISTEMAZIONI ESTERNE DELLA STRADA URBANA DI SCORRIMENTO
GIARDINO LINEARE – PROGETTO ESECUTIVO**

TITOLO:

**G05
ELENCO PREZZI UNITARI**

N. DOC.:

055/PES/6.08/R005

IL PROFESSIONISTA:	SVILUPPO GENOVA												
<p>ATP G.A.T.E. Ing.T.Riconda – Arch. A.Cammilli - Ing. G.Fanelli – Studio Elica</p> <table><tr><td>(capogruppo)</td><td>(Componente)</td><td>(Componente)</td><td>(Componente)</td></tr><tr><td>v. G.Carducci 20</td><td>v. Aretina 97/r</td><td>v. E. Caruso 17</td><td>v. Cremani 13</td></tr><tr><td>50121 Firenze</td><td>50136 Firenze</td><td>59100 Prato</td><td>50125 Firenze</td></tr></table> <p>- Responsabile integrazione delle prestazioni specialistiche Progetto strutturale ed Architettonico Ing. T. Riconda</p> <p>- Progettazione opere a verde, arredi e Progetto di riqualificazione "voltini esistenti" Arch. A. Cammilli</p> <p>- Progettazione sistemi di gestione acque Ing. E. Farina</p> <p>- Progetto Impianti elettrici Ing. G. Fanelli</p>	(capogruppo)	(Componente)	(Componente)	(Componente)	v. G.Carducci 20	v. Aretina 97/r	v. E. Caruso 17	v. Cremani 13	50121 Firenze	50136 Firenze	59100 Prato	50125 Firenze	
(capogruppo)	(Componente)	(Componente)	(Componente)										
v. G.Carducci 20	v. Aretina 97/r	v. E. Caruso 17	v. Cremani 13										
50121 Firenze	50136 Firenze	59100 Prato	50125 Firenze										

Rev.	Data	Redatto	Verificato	Validato	Descrizione
1	01.06.17	G.A.T.E.	---	---	Emissione

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	<p style="text-align: center;"><u>AVVERTENZE GENERALI</u></p> <p>AVVERTENZE GENERALI</p> <p>Il presente documento è redatto avvalendosi del Prezzario Ufficiale di Riferimento “prezzario Opere Edili ed Impiantistiche - Regione Liguria – Anno 2016”. Per tutte le voci delle lavorazioni utilizzate, sia esse estrapolate dal prezzario in oggetto o riferite a nuovi voci, valgono le note metodologiche e tutte le indicazioni per una corretta comprensione della lavorazione da eseguirsi riportate nei rispettivi capitoli di appartenenza del Prezzario Opere Edili ed Impiantistiche - Regione Liguria – Anno 2016.</p> <p>Il presente documento costituisce l'ELENCO DEI PREZZI UNITARI utilizzato per la definizione degli importi del progetto esecutivo ed è relativo a prestazioni di mano d'opera, noleggio macchinari, fornitura materiali a piè d'opera e realizzazione di opere compiute inerenti l'appalto delle opere da imprenditore edile e delle opere complementari relative ai per la realizzazione del GIARDINO LINEARE.</p> <p>Dal presente documento sono stati desunti gli importi a base di appalto, nonché tabelle contenute nel capitolato speciale di appalto parte amministrativa. Tutti i prezzi riportati si intendono comprensivi degli oneri di legge, delle spese generali del 15% e degli utili di impresa nella misura del 10%, esclusi gli oneri di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i., così come dettagliati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.</p> <p>PREZZI PER OPERE COMPIUTE - Nei prezzi si intendono compensate tutte le spese per mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere, tutte le forniture occorrenti, la lavorazione dei materiali e il loro impiego secondo le specifiche contenute nel Capitolato Speciale di Appalto, delle indicazioni fornite all'atto pratico dalla Direzione Lavori e dalle consuetudini derivanti dalle regole d'arte, le spese generali, le spese di occupazione di suolo pubblico o privato. Sono inoltre compresi tutti gli oneri per l'esecuzione dei lavori in qualsiasi ambiente, anche ristretto ed a mano, suddiviso per fasi secondo il programma dei lavori del progetto esecutivo; sono inoltre comprese le spese per opere provvisorie, delimitazioni provvisorie compreso il montaggio ed il successivo smontaggio e rimontaggio per l'esecuzione delle fasi in successione secondo la tempistica del progetto esecutivo; carichi, trasporti, scarichi dei materiali e quanto occorre per dare il lavoro compiuto incluso ogni onere e magistero il carico, trasporto a discarica, scarico ed i relativi oneri di conferimento di qualsiasi materiale di risulta provenienti dal cantiere. Per tutte le voci di elenco in cui, per carenza di specificazione e/o di chiarezza negli elaborati di progetto, dovessero nascere divergenze di interpretazione fra Stazione Appaltante e Appaltatore circa la qualità delle forniture, la lavorazione dei materiali e il loro impiego, la decisione finale spetterà sempre e comunque alla Direzione dei Lavori. Oltre agli altri oneri riportati nella presente premessa e ove diversamente specificato Tutti i prezzi unitari riferiti alle lavorazioni impiantistiche si intendono comprensivi di qualsiasi onere relativo alle assistenze murarie necessarie alla esecuzione degli impianti medesimi, eseguite in qualsiasi posizione, altezza, ambiente ed in presenza di qualsiasi materiale, con utilizzazione delle tecniche ritenute più idonee dall'Impresa esecutrice, anche in condizioni disagiati ed in spazi ristretti e non accessibili ai mezzi. Tutte le marche ed i tipi per materiali, apparecchiature o brevetti eventualmente indicati sono da intendersi come riferimento per meglio descrivere lo standard commerciale del prodotto; la Direzione Lavori ed il Committente dovranno esprimersi preventivamente in merito all'approvazione dei materiali effettivamente proposti dall'Impresa, senza che questa possa iniziare i lavori prima del relativo assenso. Ogni riferimento al progetto esecutivo o ai particolari di progetto o costruttivi è riferito al progetto esecutivo relativo ai LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL GIARDINO LINEARE.</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 15.A10.A20.0 10	Scavo comune, eseguito esclusivamente a mano in rocce sciolte, inclusi i trovanti e le opere murarie affioranti o interrati di volume inferiore a m ³ 0,05. euro (centoventinove/44)	metro cubo (m ³)	129,44
Nr. 2 15.A10.A24.0 10	Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico della potenza superiore a 2 t, Scavo comune con escavatore rocce sciolte. euro (cinque/52)	metro cubo (m ³)	5,52
Nr. 3 15.A10.A34.0 30	Scavo sez ristretta rocce compatte miniesc. fino a 2,00 m. euro (centosettantatre/32)	metro cubo (m ³)	173,32
Nr. 4 15.A10.A37.0 10	Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico della potenza superiore a 2 t e con interventi manuali ove occorra, fino alla profondità di m 2.00, Scavo sez ristretta rocce sciolte escavatore fino a 2,00 m. euro (ventiuno/08)	metro cubo (m ³)	21,08
Nr. 5 15.B10.B10.0 10	Formazione di rilevato o riempimento. eseguito a strati, dello spessore medio di 30 cm, con materiale steso, innaffiato e rullato, esclusa la fornitura del materiale stesso. euro (quattordici/22)	metro cubo (m ³)	14,22
Nr. 6 15.B10.B20.0 10	Riempimento scavi canalizzazioni con mezzo meccanico euro (diciannove/32)	metro cubo (m ³)	19,32
Nr. 7 20.A05.A20.0 10	Demolizione di strutture murarie esterne (muri sostegno, muri di confine etc.) di qualsiasi spessore, altezze fino a 3,00 m, misurati fuori terradi pietrame, mattoni pieni, etc, esc luso calcestruzzo semplice e armato, eseguita a mano e/o con l'ausilio di martello demolitore. euro (ventiuno/74)	metro cubo (m ³)	21,74
Nr. 8 20.A05.A20.0 20	Demolizione di strutture murarie esterne (muri sostegno, muri di confine etc.) di qualsiasi spessore, altezze fino a 3,00 m, misurati fuori terra di calcestruzzo semplice e armato, eseguita con mezzi meccanici. euro (ottantacinque/78)	metro cubo (m ³)	85,78
Nr. 9 20.A20.B01.0 20	Calcestruzzo uso non strutturale S4, classe resist.C12/15 euro (settantaquattro/00)	metro cubo (m ³)	74,00
Nr. 10 20.A20.C02.0 20	Calcestruzzo XC2 S4 C28/35. euro (centosei/41)	metro cubo (m ³)	106,41
Nr. 11 20.A20.C05.0 20	Calcestruzzo XS1 S4 C32/40 euro (centoventi/42)	metro cubo (m ³)	120,42
Nr. 12 20.A20.E10.0 10	Malta per muratura M5. euro (duecentoquattordici/18)	metro cubo (m ³)	214,18
Nr. 13 20.A28.A10.0 10	Casseforme tavole abete - fondazioni. euro (trentasei/94)	metro quadrato	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 14 20.A28.A15.0 10	Casseforme tavole abete - elevazioni. euro (quarantanove/51)	(m ²)	36,94
Nr. 15 20.A28.C05.0 10	Getto in opera cls - fondazioni. euro (ventisei/39)	metro quadrato (m ²)	49,51
Nr. 16 20.A28.C05.0 20	Getto in opera cls - elevazioni. euro (trentacinque/27)	metro cubo (m ³)	26,39
Nr. 17 20.A28.F05.0 05	Acciaio B450C diam.da 6 a 50 mm. euro (uno/74)	metro cubo (m ³)	35,27
Nr. 18 20.A28.F15.0 05	Rete elettrosaldato B450A B450C. euro (uno/51)	chilogram mi (Kg)	1,74
Nr. 19 20.A37.A10.0 10	Colonne e travature semplici per edifici civili ed affini. euro (tre/44)	chilogram mi (Kg)	1,51
Nr. 20 20.A37.A10.0 20	Strutture portanti in acciaio, tralicci, capriate e simili per edifici civili ed affini, con giunzioni imbullonate in opera. euro (quattro/52)	chilogram mi (Kg)	3,44
Nr. 21 20.A48.A10.0 10	Massetto pendenze coperture cementizio sp medio 5 euro (quindici/77)	chilogram mi (Kg)	4,52
Nr. 22 20.A48.A10.0 15	Massetto pendenze coperture cementizio sovrapp magg spessore euro (due/62)	metro quadrato (m ²)	15,77
Nr. 23 20.A48.A30.0 10	Solo posa guaine su superfici con pendenza fino a 30 gradi euro (sette/69)	metro quadrato cent(m ² c m)	2,62
Nr. 24 20.A54.A10.0 20	strato di fondo a base di calce idrata, cemento portland, sabbie classificate ed additivi specifici, spessore 2/3 cm. euro (venticinque/17)	metro quadrato (m ²)	7,69
Nr. 25 20.A85.A20.0	Solo posa in opera di pozzetti prefabbricati in CLS, compreso il letto di posa, escluso lo scavo, il rinfiacco, il rinterro. Posa pozzetti CLS dim. > di 40x40x40 e fino 60x60x60 cm	metro quadrato (m ²)	25,17

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
15	euro (quarantauno/09)	cadauno (cad)	41,09
Nr. 26 20.A85.A30.0 10	Posa chiusini e caditoie peso fino 30 kg. euro (trentatre/86)	cadauno (cad)	33,86
Nr. 27 20.A85.A30.0 15	Posa chiusini e caditoie peso oltre 30 fino a 60 kg. euro (trentaquattro/38)	cadauno (cad)	34,38
Nr. 28 20.A88.A40.0 30	Tubi pluviali, comprese le necessarie zanche di fissaggio, i pezzi speciali, curve,ecc., Tubi pluviali in rame spessore 8/10 mm, diametro 120 mm. euro (cinquantatre/26)	metro lineare (m)	53,26
Nr. 29 20.A90.D10.2 00	Pitturazione di manufatti in ferro mediante applicazione di smalto ferromicaceo, per una ripresa, misurato a sviluppo euro (otto/18)	metro quadrato (m²)	8,18
Nr. 30 20.A90.D10.2 01	Pitturazione manufatti in ferro mediante applicazione di smalto ferromicaceo, per ringhiere cancellate e simili con struttura semplice, valutata vuoto per pieno, per una ripresa. euro (nove/31)	metro quadrato (m²)	9,31
Nr. 31 20.A90.Z10.0 10	Zincatura a caldo euro (uno/90)	chilogram mi (Kg)	1,90
Nr. 32 25.A15.A10.0 10	Trasp. mater. scavi/demol. <=5 km mis. banco . euro (uno/40)	metro cubo chilometr o (m³km)	1,40
Nr. 33 25.A15.A10.0 15	Trasp. mater. scavi/demol. >5<=10 km mis. banco. euro (zero/96)	metro cubo chilometr o (m³km)	0,96
Nr. 34 25.A15.A10.0 20	Trasp. mater. scavi/demol. >10<=30 km mis. banco. euro (zero/56)	metro cubo chilometr o (m³km)	0,56
Nr. 35 25.A15.A10.0 25	Trasp. mater. scavi/demol. >30<=50 km mis. banco. euro (zero/51)	metro cubo chilometr o	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 36 25.A28.C05.0 10	Getto in opera cls - fondazioni euro (ventisette/92)	(m³km)	0,51
Nr. 37 25.A86.A10.0 40	Ringhiera o cancellata di ferro a semplice disegno, con lavorazione saldata, incluse opere murarie, esclusi trattamenti protettivi e coloriture, del peso oltre i 15 kg/m², tratti inclinati. euro (sette/85)	metro cubo (m³)	27,92
Nr. 38 25.A86.A40.0 15	Cancelli in acciaio a semplice disegno, con lavorazione saldata, compresi cardini, ferramenta, serratura, opere murarie, esclusi trattamenti protettivi e coloriture, del peso oltre i 20 kg/m². euro (otto/70)	chilogram mi (Kg)	7,85
Nr. 39 25.A90.A05.0 20	Idrolavaggio superfici murarie esterne euro (cinque/38)	chilogram mi (Kg)	8,70
Nr. 40 30.E05.A05.0 10	Posa in opera tubo corrugato diametro fino a 32 mm. euro (tre/03)	metro quadrato (m²)	5,38
Nr. 41 30.E05.D05.0 10	Posa cavidotto flessibile interrato ø est da 40 a 75 mm euro (uno/95)	ml	3,03
Nr. 42 30.E05.D05.0 15	Posa cavidotto flessibile interrato ø est da 90 a 110 mm euro (due/61)	ml	1,95
Nr. 43 30.E05.F10.0 10	Posa cassetta derivazione a parete, 100x100x50 a 240x190x90mm euro (sei/71)		2,61
Nr. 44 30.E35.A05.0 05	Cablaggio di quadro elettrico per utenze condominiali e/o residenziali, per apparecchiature con lcc sino 10KA. Compreso la posa in opera di tutte le apparecchiature; la fornitura e posa di: conduttori opportunamente numerati, canalizzazioni, morsettiere, supporti per apparecchiature, targhette, fino a 24 moduli, per ogni modulo euro (sei/43)	nr	6,71
Nr. 45 65.B10.A45.0 10	Solo posa in opera di acciottolato di ciottoli di fiume arrotondati, posti in opera su letto di sabbia dello spessore minimo di 10 cm, compresa la sigillatura con sabbia di fiume Solo posa acciottolato sup > 100 m² euro (sessantaotto/95)	cadauno (cad)	6,43
Nr. 46 65.B20.A10.0 10	Solo posa Lodges su nuove pavimentazioni pietra o porfido euro (quarantasei/78)	metro quadrato (m²)	68,95
Nr. 47 65.C10.A20.0 10	Solo posa in opera di tubazioni di pvc per fognature stradali, pos to in opera su massetto di calcestruzzo, questo escluso, compresa la sigillatura dei giunti con apposito sigillante, escluso scavo, rinfianco e reinterro. Gli eventuali pezzi speciali saranno valutati pari a 1,00 m di tubo di pari diametro: Solo posa di tubo pvc ø fino a 250 mm euro (quattordici/78)	metro lineare (m)	46,78
		metro lineare (m)	14,78

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 48 65.C10.A20.0 20	Solo posa in opera di tubazioni di pvc per fognature stradali, pos to in opera su massetto di calcestruzzo, questo escluso, compresa la sigillatura dei giunti con apposito sigillante, escluso scavo, rinfiacco e reinterro. Gli eventuali pezzi speciali saranno valutati pari a 1,00 m di tubo di pari diametro:Solo posa di tubo pvc ø da 315 a 400 mm euro (diciassette/20)	metro lineare (m)	17,20
Nr. 49 65.C10.A20.0 30	Solo posa in opera di tubazioni di pvc per fognature stradali, pos to in opera su massetto di calcestruzzo, questo escluso, compresa la sigillatura dei giunti con apposito sigillante, escluso scavo, rinfiacco e reinterro. Gli eventuali pezzi speciali saranno valutati pari a 1,00 m di tubo di pari diametro:Solo posa di tubo pvc ø da 500 a 630 mm euro (ventisette/26)	metro lineare (m)	27,26
Nr. 50 65.C10.B30.0 10	Solo posa in opera di pozzetti di calcestruzzo prefabbricati, comprese le lavorazioni per l'inserimento delle tubazioni, la sigillatura dei giunti, il piano di posa in cls o ma lta cementizia, escluso scavo, eventuale getto di calcestruzzo per rinfiacco, per pozzetti delle dimensioni di: Solo posa pozzetti cls fino a 40x40x40 cm euro (trentacinque/86)	cadauno (cad)	35,86
Nr. 51 65.C10.B30.0 20	Solo posa in opera di pozzetti di calcestruzzo prefabbricati, comprese le lavorazioni per l'inserimento delle tubazioni, la sigillatura dei giunti, il piano di posa in cls o malta cementizia, escluso scavo, eventuale getto di calcestruzzo per rinfiacco, per pozzetti delle dimensioni di:Solo posa pozzetti cls 50x50 e 60x60 cm euro (cinquantacinque/72)	cadauno (cad)	55,72
Nr. 52 65.C10.B30.0 30	Solo posa in opera di pozzetti di calcestruzzo prefabbricati, comprese le lavorazioni per l'inserimento delle tubazioni, la sigillatura dei giunti, il piano di posa in cls o malta cementizia, escluso scavo, eventuale getto di calcestruzzo per rinfiacco, per pozzetti delle dimensioni di: Solo posa pozzetti cls 80x80x80 cm euro (centouno/86)	cadauno (cad)	101,86
Nr. 53 65.C10.B30.0 40	Solo posa in opera di pozzetti di calcestruzzo prefabbricati, comprese le lavorazioni per l'inserimento delle tubazioni, la sigillatura dei giunti, il piano di posa in cls o malta cementizia, escluso scavo, eventuale getto di calcestruzzo per rinfiacco, per pozzetti delle dimensioni di:Solo posa pozzetti cls 100x100x100 cm euro (centoquarantatre/23)	cadauno (cad)	143,23
Nr. 54 65.C10.B40.0 10	Solo posa in opera di prolunghe per pozzetti prefabbricati di cls, compreso sigillatura dei giunti, escluso eventuale getto di rinfiacco di calcestruzzo, delle dimensioni di: Solo posa prolunghe pozzetti cls fino a 40x40 cm euro (diciassette/61)	cadauno (cad)	17,61
Nr. 55 65.C10.B40.0 30	Solo posa in opera di prolunghe per pozzetti prefabbricati di cls, compreso sigillatura dei giunti, escluso eventuale getto di rinfiacco di calcestruzzo, delle dimensioni di: Solo posa prolunghe pozzetti cls 80x80 cm euro (cinquanta/86)	cadauno (cad)	50,86
Nr. 56 65.C10.B40.0 40	Solo posa in opera di prolunghe per pozzetti prefabbricati di cls, compreso sigillatura dei giunti, escluso eventuale getto di rinfiacco di calcestruzzo, delle dimensioni di: Solo posa prolunghe pozzetti cls 100x100 cm euro (settanta/03)	cadauno (cad)	70,03
Nr. 57 65.C10.B50.0 10	Solo posa di chiusini e caditoie in fusione di ghisa a grafite lamellare o sferoidale, compreso la sola posa del telaio, fissato alla muratura del pozzetto con malta cementizia, del peso di :Solo posa fusioni di ghisa per chiusini, fino 25 kg		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (trentacinque/84)	cadauno (cad)	35,84
Nr. 58 65.C10.B50.0 30	Solo posa di chiusini e caditoie in fusione di ghisa a grafite lamellare o sferoidale, compreso la sola posa del telaio, fissato alla muratura del pozzetto con malta cementizia, del peso di :Solo posa fusioni di ghisa per chiusini, da 50 a 75 kg euro (settantanove/63)	cadauno (cad)	79,63
Nr. 59 65.C10.B70.0 40	Abbassamento o alzamento, per altezze contenute entro i 20 cm circa, di chiusini e caditoie stradali in adeguamento al livello del piano viabile, compreso smontaggio e rimontaggio di chiusino o caditoia: Abbassamento/alzamento chiusini sez oltre 2500 cm² euro (duecentotre/09)	cadauno (cad)	203,09
Nr. 60 65.D10.A10.0 10	Solo posa in opera di canalette prefabbricate di calcestruzzo escluso lo scavo, comprese testate cieche e/o di scarico, massetto di sottofondo, il rinfiacco e la sigillatura per lavori: Solo posa canaletta cls fino a 50 kg/m euro (ventisei/15)	metro lineare (m)	26,15
Nr. 61 65.E10.A20.0 20	Zebrature, frecce di direzione, scritte, ecc. di colore bianco o g iallo compresi materiali sia per lavori di nuovo impianto che di ripasso eseguite con:Zebrature, frecce, scritte, con vernice spartitraffico rifrangente. euro (tredici/77)	metro quadrato (m²)	13,77
Nr. 62 75.B10.A10.0 10	Tubi di polietilene nero, posti in opera in appositi scavi, compresa la fornitura e posa di pezzi speciali, escluso lo scavo ed il successivo reinterro, per tubi ad alta densità PN 16: ø 32 mm. euro (dieci/88)	metro lineare (m)	10,88
Nr. 63 75.B10.A10.0 20	Tubi di polietilene nero, posti in opera in appositi scavi, compresa la fornitura e posa di pezzi speciali, escluso lo scavo ed il successivo reinterro, per tubi ad alta densità PN 16: ø 40 mm. euro (dieci/95)	metro lineare (m)	10,95
Nr. 64 75.B10.A10.0 30	Tubi di polietilene nero, posti in opera in appositi scavi, compresa la fornitura e posa di pezzi speciali, escluso lo scavo ed il successivo reinterro, per tubi ad alta densità PN 16: ø 50 mm. euro (quindici/18)	metro lineare (m)	15,18
Nr. 65 75.B10.A10.0 40	Tubi di polietilene nero, posti in opera in appositi scavi, compresa la fornitura e posa di pezzi speciali, escluso lo scavo ed il successivo reinterro, per tubi ad alta densità PN 16: ø 63 mm euro (diciassette/32)	metro lineare (m)	17,32
Nr. 66 75.B10.A17.0 20	Provvista e posa in opera di ala gocciolante, autocompensante del diametro di 16 mm con gocciolatori autocompensanti ogni 30 cm, da 4 l/h compresa la necessaria raccorderia di ala gocciolante autocompensante del diametro di 16 mm con gocciolatori autocompensanti ogni 30 cm, da 4 l/h compresa la necessaria raccorderia per settori goccia a goccia euro (tre/61)	metro lineare (m)	3,61
Nr. 67	Solo posa di irrigatori statici, compreso eventuale scavo e reinterro: Irrigatore statico sollev. 10cm valvola		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
75.B10.A20.0 30	antigocciolamento euro (trentauno/25)	cadauno (cad)	31,25
Nr. 68 75.B10.A25.0 10	Solo posa di irrigatori da sottosuolo, compreso eventuale scavo e reinterro gittata < 15 m euro (sedici/36)	cadauno (cad)	16,36
Nr. 69 75.B10.A55.0 20	Solo posa in opera di elettrovalvole automatiche, in linea o a angolo, compreso la posa di valvola a sfera, bocchettone a monte e a valle, esclusa la fornitura dei materiali, degli scavi, delle opere murarie, dei pozzetti. Per diametri fino 1 pollice euro (cinquantasette/57)	cadauno (cad)	57,57
Nr. 70 75.B10.A55.0 40	Solo posa in opera di elettrovalvole automatiche, in linea o a angolo, compreso la posa di valvola a sfera, bocchettone a monte e a valle, esclusa la fornitura dei materiali, degli scavi, delle opere murarie, dei pozzetti. Per diametri oltre 1 fino a 2 pollici euro (settantanove/17)	cadauno (cad)	79,17
Nr. 71 75.B10.A60.0 50	Solo posa in opera di programmatori elettronici per impianti di irrigazione, compresa interfaccia U.I.C. e gli allacciamenti elettrici, escluse le opere murarie per la posa del mobiletto di contenimento e l'impianto elettrico di alimentazione, oltre i dodici e fino ai ventiquattro settori euro (duecentocinquantacinque/16)	cadauno (cad)	255,16
Nr. 72 75.B10.A65.0 10	Solo posa in opera di armadietto per custodia programmatori, impianti di irrigazione, posta in opera a parete o su apposito piedistallo questo escluso euro (settantauno/97)	cadauno (cad)	71,97
Nr. 73 75.B10.A70.0 10	Solo posa interfaccia U.I.C completa di modem per la trasformazione di programmatori locali (tipo dialog) in gruppi periferici in grado di colloquiare con l'unita' centrale per la gestione centralizzata dell'impianto di irrigazione (sistema computerizzato) compresi i necessari collegamenti al programmatore, alla linea elettrica e telefonica. euro (novantaotto/14)	cadauno (cad)	98,14
Nr. 74 75.B10.A80.0 10	Solo posa contatore volumetrico ad impulsi compreso l'allacciamento al programmatore, l'allacciamento idrico con la posa dei necessari giunti flangiati, esclusa la fornitura. euro (novantaotto/14)	cadauno (cad)	98,14
Nr. 75 75.B10.A85.0 10	Solo posa di idrante di bronzo con attacco rapido euro (diciannove/63)	cadauno (cad)	19,63
Nr. 76 75.B10.A90.0 10	Solo posa in opera di cavi elettrici, per impianti di irrigazione, di polietilene imputrescibili a norma per interrimento diretto, compreso allacciamento alle elettrovalvole escluso il necessario scavo e reinterro. euro (zero/21)	metro lineare (m)	0,21
Nr. 77 75.B10.A95.0 10	Solo posa in opera di pozzetti di resina rinforzata, compreso relativo scavo, strato drenante in ghiaia e successivo reinterro e la sistemazione del terreno attorno al pozzetto, delle dimensioni di, dim 20x20 cm euro (quindici/88)	cadauno (cad)	15,88

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 78 75.B10.A95.0 20	Solo posa in opera di pozzetti di resina rinforzata, compreso relativo scavo, strato drenante in ghiaia e successivo reinterro e la sistemazione del terreno attorno al pozzetto, delle dimensioni di, 30x30 cm euro (ventiotto/81)	cadauno (cad)	28,81
Nr. 79 75.B10.A95.0 30	Solo posa in opera di pozzetti di resina rinforzata, compreso relativo scavo, strato drenante in ghiaia e successivo reinterro e la sistemazione del terreno attorno al pozzetto, delle dimensioni di, da 40x40 a 50x50 cm euro (settanta/10)	cadauno (cad)	70,10
Nr. 80 75.C10.A10.0 10	preparazione di aree da destinarsi a sistemazione a verde, mediante l'asportazione di sassi e/o residui di cantiere, con l'ausilio di mezzo meccanico, per superfici minime di 500 m²: Asportazione sassi con mezzo mecc sup >500 m² euro (sei/52)	metro quadrato (m²)	6,52
Nr. 81 75.C10.A10.0 50	fresatura del terreno lavorato precedentemente, eseguita con mezzo meccanico, compreso lo spargimento preventivo di concime. euro (uno/47)	metro quadrato (m²)	1,47
Nr. 82 75.C10.A15.0 20	Formazione tappeto erboso per superfici da 501 m² a 3000 m² euro (sei/77)	metro quadrato (m²)	6,77
Nr. 83 75.C10.A25.0 10	Formazione di buche eseguite della profondita' fino a 15 cm euro (zero/48)	cadauno (cad)	0,48
Nr. 84 75.C10.A25.0 20	Formazione di buche eseguite della profondita' fino a 30 cm euro (due/95)	cadauno (cad)	2,95
Nr. 85 75.C10.A30.0 10	Messa dimora di cespugli, arbusti in genere e piante di basso fusto fino a 2,5 m, esclusa la fornitura degli stessi, compresa l'apertura di buca delle dimensioni di circa 50x50x50 cm, la fornitura in opera di terriccio concimato con letame maturo o di altro concime idoneo, nonché l'innaffio, compreso il reinterro e la sistemazione in loco della terra eccedente. Messa dimora di cespugli scavo 50x50x50 a mano euro (cinquantauno/89)	cadauno (cad)	51,89
Nr. 86 75.C10.A30.0 20	Messa dimora di cespugli, arbusti in genere e piante di basso fusto fino a 2,5 m, esclusa la fornitura degli stessi, compresa l'apertura di buca delle dimensioni di circa 50x50x50 cm, la fornitura in opera di terriccio concimato con letame maturo o di altro concime idoneo, nonché l'innaffio, compreso il reinterro e la sistemazione in loco della terra eccedente, Messa dimora di cespugli scavo 50x50x50 mezzo meccanico euro (cinquantadue/27)	cadauno (cad)	52,27
Nr. 87 75.C10.A35.0 20	Messa a dimora di piante di medio fusto, dell'altezza oltre 2,50 m fino a 4,00 m, esclusa la fornitura delle stesse, compresa l'apertura di una buca di circa 75x75x75 cm, la fornitura in opera del terriccio concimato con letame maturo o di altro concime idoneo, del palo di castagno della lunghezza di 300 cm. con funzioni di tutore della pianta, legato alla stessa, nonché l'innaffio della pianta, compreso il reinterro e la sistemazione in loco della terra eccedente, con scavo eseguito con mezzo meccanico. euro (centocinquanta/72)	cadauno (cad)	150,72
Nr. 88 75.C10.A40.0	Messa a dimora di piante di alto fusto, dell'altezza oltre 4,00 m fino a 5,00 m, esclusa la fornitura delle stesse, compresa l'apertura di una buca di circa 100x100x100 cm, la fornitura in opera del terriccio concimato con		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
10	letame maturo o di altro concime idoneo, del palo di castagno dell a lunghezza di 5,00 m, con funzioni di tutore della pianta, legato alla stessa, nonche' l'innaffio della pianta, compreso il reinterro e la sistemazione in loco della terra eccedente, con scavo eseguito con mezzo meccanico euro (duecentotrentauno/43)	cadauno (cad)	231,43
Nr. 89 75.C10.A55.0 10	Solo posa in opera di grigliati, per alberi, realizzati in fusione di ghisa a forma quadrata o circolare, escluso basamento in cls: fino a quattro elementi delle dimensioni fino a 100x100 cm o diametro 100 cm euro (quarantadue/64)	cadauno (cad)	42,64
Nr. 90 75.D10.A40.0 20	Recinzione in rete metallica tessuta a semplice torsione, a maglia quadrata da 40x40-60x60 mm, costruita con filo in acciaio zincato e rivestimento con pellicola di cloruro di polivinile diametro 3,4 mm, vivagni o capicorda marginali, diametro 4 mm. Completa di fili tenditori, legatura con fili del diametro di 2 mm, compresa la struttura portante formata da pali plastificati, escluso lo scavo e cordolo/plinto di fondazione: Recinzione rete metallica 40x40/60x60 altezze >1,00<2,00 m euro (venticinque/95)	metro quadrato (m²)	25,95
Nr. 91 NP.4	Approvvigionamento del terreno dalle aree del cantiere di cornigliano al sito oggetto di lavori per la modellazione delle altimetrie di progetto (aree pavimentate e a verde) euro (quattro/15)	m3	4,15
Nr. 92 NP.7	'Realizzazione di pacchetto stradale dei percorsi ciclopeditoni comprensivo di: -Formazione di sottofondo stradale costituito da materiale di cava (tout-venant stabilizzato), steso a strati per lo spessore complessivo di 12 cm, moderatamente innaffiato, compatto e cilindrato con rullo da 14 -16 tonnellate, fino al completo assestamento ed al raggiungimento della quota prescritta, misurato su autocarro in arrivo eseguito fuori dei centri urbani - Provvista e posa in opera di conglomerato bituminoso confezionato con bitumi tradizionali e inerti rispondenti alle norme C.N.R. e secondo dosature del capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche; in opera compresa la pulizia del piano di posa mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura e la spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di emulsione bituminosa al 55% per l'ancoraggio; la stesa con idonee macchine finitrici e la cilindatura dell'impasto con rullo da 6-8 tonnellate, nonche' ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: eseguito fuori dei centri urbani misurato in opera per strati di collegamento (binder) dello spessore medio, finito e compresso, di 4 cm. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso "albino" dello spessore finito di cm. 4, colorato con l'impiego di inerti selezionati per colore e granulometria e legante trasparente modificato con elastomeri euro (ottantatre/93)	m2	83,93
Nr. 93 NP.ID.01	Fornitura e posa di sifone tipo Firenze de 160 in PVC euro (sessantacinque/87)	cadauno	65,87
Nr. 94 NP.ID.02	Pozzetto prefabbricato in cls dim. 25x25x25 cm per pluviale euro (quaranta/48)	cadauno	40,48
Nr. 95 NP.ID.03	Pozzetto per canaletta 100 euro (settantadue/11)	cadauno	72,11
Nr. 96 NP.ID.04	Pozzetto per canaletta 150 euro (ottantaquattro/76)	cadauno	84,76
Nr. 97 NP.ID.05	Canale in clcestruzzo vibrato delle dimensioni 1000x150x150mm euro (trentasette/95)	m	37,95
Nr. 98 NP.ID.06	Canale in calcestruzzo vibrato delle dimensioni 1000x200x250 mm euro (quarantasei/81)	m	46,81
Nr. 99	Canale ribassato in cemento polimerico additivato, con profili sal vabordo zincati, dim 70x154x1000 mm con		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
NP.ID.07	griglia in ghisa sferoidale classe C250 antitacco e per pista ciclabile euro (ottantaotto/55)	m	88,55
Nr. 100 NP.ID.08	Griglia in ghisa sferoidale antitacco C250 su canaletta 1000x146x23,5 euro (ventiquattro/04)	m	24,04
Nr. 101 NP.ID.09	Griglia in ghisa sferoidale antitacco C250 su canaletta 1000x196x26 euro (trentasette/95)	m	37,95
Nr. 102 NP.ID.10	Opere per collegamento rete esistente euro (millequarantadue/26)	cadauno	1.042,26
Nr. 103 NP.ID.11	Provvista e posa in opera di riduttore di pressione, valvola di intercettazione e raccordi occorrenti euro (quattrocentocinque/12)	cadauno	405,12
Nr. 104 NP.ID.12	Contatori volumetrici ad impulsi, corpo in ghisa plastificato, orologeria asciutta, attacchi flangiati, impulsi elettrici a 24 W, compresi giunti flangiati, flange, pezzi speciali e quant'altro necessario all'installazione del contatore - rete irrigazione automatica - DN50 euro (settecentoquarantatre/82)	cadauno	743,82
Nr. 105 NP.ID.13	Pozzetti di polipropilene, tipo pesante, completi di coperchio, Ti po circolare: diametro 33,0 cm, h 26,5 cm, per alloggiamento valvole di sezionamento rete idranti euro (sette/84)	cadauno	7,84
Nr. 106 NP.ID.14	Pozzetti di polipropilene, tipo pesante, completi di coperchio, tipo rettangolare: 50,00 x 64,50 x 31,00 cm, per posa elettrovalvole euro (trentauno/68)	cadauno	31,68
Nr. 107 NP.ID.15	Idranti di bronzo con attacco rapido per il prelievo d'acqua mediante chiave di sicurezza, completo di prolunga e presa a staffa per il collegamento alla tubazione, diametro 1" euro (ottantauno/15)	cadauno	81,15
Nr. 108 NP.ID.16	Valvola a sfera radiali manuali filettate in PVC monoghiera registrabile con bocchettone a tre pezzi con O-Ring, guarnizione EPDM, diametro 1" euro (sette/80)	cadauno	7,80
Nr. 109 NP.ID.17	Valvola a sfera radiali manuali filettate in PVC monoghiera registrabile con bocchettone a tre pezzi con O-Ring, guarnizione EPDM Fi 1" 1/2 euro (tredici/90)	cadauno	13,90
Nr. 110 NP.ID.18	Fornitura e posa in opera valvola a sfera radiali manuali filettate in PVC monoghiera registrabile con bocchettone a tre pezzi con O-Ring, guarnizione EPDM Fi 2" euro (ventinove/05)	cadauno	29,05
Nr. 111 NP.ID.19	Provvista di irrigatori statici completi di testine fisse con gittate da 1.5 m a 5.4 m, completi di corpo, testina, staffa, tubo flessibile, con le seguenti caratteristiche: corpo in ABS, molla di richiamo in acciaio inox, testine intercambiabili con portata proporzionale a settori fissi, filtro estraibile dall'alto, guarnizione autopulente, frizione per l'orientamento del getto anche ad irrigatore già installato, completo di valvola di ritegno incorporata, con sollevamento 10 cm e valvola antisgocciolamento (flusso stop) euro (quattordici/72)	cadauno	14,72
Nr. 112 NP.ID.20	Provvista di irrigatori statici completi di testine rotanti regolabili con gittate da 4.0 m a 9.0 m, completi di corpo, testina, staffa, tubo flessibile e raccordo a innesto, con le seguenti caratteristiche: corpo in ABS, molla di richiamo in acciaio inox, testine intercambiabili con portata proporzionale a settori fissi o ad angolo variabile in ABS, filtro estraibile dall'alto, guarnizione autopulente, frizione per l'orientamento del getto anche ad irrigatore già installato, completo di valvola di ritegno incorporata, con sollevamento 10 cm e valvola antisgocciolamento (flusso stop) euro (ventitre/99)	cadauno	23,99
Nr. 113	Fornitura e installazione di cavidotto in acciaio zincato di protezione per cavi elettrici, tubazione acciaio		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
NP.ID.21	zincato per tratto a vista per impianto di irrigazione automatico e per impianto di soccorso, da installare sotto impalcato passerella, lunghezza totale circa 80 m, comprensiva di pezzi speciali, staffe, raccordi e quanto necessario per l'installazione. euro (cinquemilaseicentoventidue/42)	a corpo	5.622,42
Nr. 114 NP.ID.22	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, con potere di interruzione di 6 KA IDN 0,03 A: a riarmo manuale, bipolare fino a 10 A a protezione dei programmatori elettronici euro (duecentoquarantanove/72)	cadauno	249,72
Nr. 115 NP.ID.23	Fornitura di programmatore elettronico per il controllo e la gestione dell'impianto irriguo, programmabile localmente e via internet, con modem integrato GPRS completo di antenna ad alta ricettività, tecnologia Cloud, interfaccia grafica, idoneo per la gestione fino a 24 stazioni, adatto ad elettrovalvole a solenoide 24 V, con allarmi automatici per consumi eccessivi, perdite o mancanza di acqua, possibilità di programmazione in tempi, quantità o tramite parametri di evapotraspirazione, possibilità di ampliamento delle stazioni con un semplice upgrade del software, Water Budget indicizzabile a percentuali, allarmi automatici con invio via mail o sms per il monitoraggio in tempo reale delle difformità tra consumi rilevati e consumi teorici, possibilità di controllo e gestione delle portate previo collegamento ad apposito contatore volumetrico di adeguata dimensione e gestione stagionale con budget modificabile in base alla disponibilità idrica. E' compresa scheda telefonica SIM ricaricabile, inizializzazione con creazione area dedicata in ambiente Cloud, password di accesso per gli operatori interessati, collegamenti elettrici, messa a terra e quanto altro necessario per il suo funzionamento in ottemperanza alle specifiche di montaggio. La voce comprende sensore per la pioggia dotato di supporto regolabile, per la regolazione della soglia di intervento da 5 a 20 mm di precipitazione e la regolazione del tempo di assorbimento tramite anello di sfiato in funzione del tipo di terreno da irrigare, installabile con tutti i programmatori con uscite a 24 V, installabile con sistemi a batteria 9 V con disattivazione istantanea dell'irrigazione (quando specificato), resi in opera completi dei collegamenti elettrici necessari per il funzionamento. euro (millenovecentoottantadue/61)	cadauno	1.982,61
Nr. 116 NP.ID.24	Licenza di utilizzo software di gestione di elettrovalvole dipendenti da programmatore a tecnologia CLOUD raggiungibile tramite rete Web con PC, o con smartphone/ tablet collegabili tramite linea GSM per mezzo di apposita applicazione (questa inclusa), per 24 settori euro (settecentoventicinque/35)	cadauno	725,35
Nr. 117 NP.ID.25	Fornitura e installazione di cavidotto in acciaio zincato di protezione per cavi elettrici, tubazione acciaio zincato per tratto a vista per impianto di irrigazione automatico e per impianto di soccorso, da installare sotto impalcato del viadotto, lunghezza totale circa 190 m, comprensiva di pezzi speciali, staffe, raccordi e quanto necessario per l'installazione. euro (quindicimilanovecentonovantadue/10)	a corpo	15.992,10
Nr. 118 NP.M01	Manutenzione biennale area ponente e rotatoria consistente in: pulizia degli spazi aperti non vegetati e svuotamento cestini compreso ripristino dei sacchetti di contenimento rifiuti Diserbo meccanico e chimico superfici inerti Monitoraggio di verifica integrità manufatti in spazi aperti non vegetati (Operaio Edile Specializzato) Arieggiamento manti erbosi Asportazione fogliame da manti erbosi Pulizia di aiuole, prati da rifiuti urbani Concimazione su tappeti erbosi Diserbo selettivo tappeti erbosi Monitoraggio della sistemazione a verde su: - alberi (per eventuale sostituzione tutori); - arbusti e siepi (per eventuale sostituzione tutori); - tappeti erbosi (per eventuale sostituzione tutori); - terreno (per eventuale sostituzione tutori). (Operaio Flovivarista Profilo II Livello b) Potatura di formazione di siepi a forme preordinate esistenti, eseguite interamente a mano, misurato sulla superficie dell'intervento della siepe a potatura ultimata dell'altezza Potatura siepi H. fino a 1,50 m Potatura e pulizia di piante singole Potatura e pulizia di piante altezza da 1,50 a 3,00 m arbust Potatura e pulizia di piante singole Potatura e pulizia di piante altezza da 3,00 a 5,00 m arbust Rasatura con rasaerba a motore con finiture a mano, per erbe dell'anno, comprese nella misurazione le eventuali superfici coperte da cespugli o piante da fiore, per superfici Rasatura con rasaerba a mo oltre a 2001 m² Scerbatura e sarchiatura di erba infestante Zappatura a siepi e cespugli con concimazione		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 119 NP.M02	Concimatura di arbusti in macchie euro (centocinquantacinquemilaottocentosessanta/93)	a corpo	155.860,93
	Manutenzione biennale area di levante da eseguirsi effettuando le sottostanti lavorazioni: Esecuzione di pulizia degli spazi aperti non vegetati e svuotamento cestini, Diserbo meccanico e chimico superfici inerti, monitoraggio di verifica integrità manufatti in spazi aperti non vegetati, Arieggiamento manti erbosi asportazione fogliame da manti erbosi, pulizia di aiuole, prati da rifiuti urbani, concimazione su tappeti erbosi, diserbo selettivo tappeti erbosi, monitoraggio della sistemazione a verde su: - alberi (per eventuale sostituzione tutori); - arbusti e siepi (per eventuale sostituzione tutori); - tappeti erbosi (per eventuale sostituzione tutori); - terreno (per eventuale sostituzione tutori). Potatura di formazione di siepi a forme preordinate esistenti, eseguite interamente a mano, misurato sulla superficie dell'intervento della siepe a potatura ultimata dell'altezza Potatura siepi H. fino a 1,50 m; Potatura e pulizia di piante singole Potatura e pulizia di piante altezza da 1,50 a 3,00 m arbusti. Potatura e pulizia di piante singole Potatura e pulizia di piante altezza da 3,00 a 5,00 m arbusti; rasatura con rasaerba a motore con finiture a mano, per erbe dell'anno, comprese nella misurazione le eventuali superfici coperte da cespugli o piante da fiore, per superfici Rasatura con rasaerba a mo oltre a 2001 m²; scerbatura e sarchiatura di erba infestante; zappatura a siepi e cespugli con concimazione; concimatura di arbusti in macchie. euro (diciannovemilaseicentodiciassette/16)	a corpo	19.617,16
Nr. 120 NP.OC.001	Provvista e posa in opera di tubi drenanti di PE corrugato e flessibile rivestito con tessuto non tessuto da 200 gr/m², esclusa la formazione del relativo scavo e relativo reinterro, compresi la formazione del letto di posa con sabbia di frantoio, il rinfiacco e la copertura con pietrisco o altro materiale drenante per un'altezza di almeno cm 10 oltre la sommità del tubo e i pezzi speciali, tagli, sfrido, smaltimento in discarica materiali di risultato compresi oneri di conferimento. Con tubo del diametro interno di: 120 mm. euro (trentacinque/00)	metro lineare (m)	35,00
Nr. 121 NP.OC.002	Fornitura e posa in opera di pavimentazione lastre di quarzite tipo Autumn Grey o equivalente dello spessore di 20/40 mm lavorazione a coste tranciate a piano naturale, dimensioni di 20x40, 30x60, 40x60, 60x60 lunghezza variabile posate su massetto di sottofondo sp. 10 cm (escluso) poste in opera come da disegno secondo le indicazioni della D.L. e relativi costruttivi, su letto di malta cementizia, compreso e compensato nel prezzo i tagli, gli sfridi, ogni opera muraria, la stuccatura dei giunti , la boiacatura, trasporto e conferimento in discarica dei materiali di risulta, la pulitura finale. Sono compresi inoltre tutti gli oneri e i magisteri per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (quarantasei/15)	m2	46,15
Nr. 122 NP.OC.003	Esecuzione di murature costituite da blocchi in calcestruzzo multi camera delle dimensioni di 50 cm (L) x 20 cm (H) x 25,20 o 12 cm (sp.) posti in opera mediante Malta cementizi a. Sono compresi e compensati, inoltre, gli oneri per la consegna in cantiere del materiale occorrente, lo scarico e il deposito nei luoghi indicati dalla planimetria di cantiere, la movimentazione fino ai luoghi di posa, la posa a file parallele con irrigidimenti trasversali 1/100 cm eseguito mediante blocco di cemento 50x20x12, i tagli, gli sfridi, gli ammorsamenti i materiali di consumo, il carico, il trasporto (andata e ritorno) , lo scarico e gli oneri di conferimento a discarica autorizzata, secondo il codice CER di appartenenza, del materiale eccedente o non reimpiegabile in cantiere, e quanto altro necessario per dare il lavoro compiuto, eseguito a perfetta regola d'arte. euro (centotrenta/00)	m3	130,00
Nr. 123 NP.OC.004	Fornitura e posa in opera di rivestimento in lastre di quarzite ar enaria ingeliva tipo Autumn Grey o equivalente dello spessore di 30 mm calibrata lavorazione a coste tranciate fi nitura spazzolata, dimensioni di 30x60, 40x60, 60x60 cm poste in opera sia in orizzontale che verticale come da disegno secondo le indicazioni della D.L. e relativi costruttivi, con malta cementizia, compreso e compensato nel prezzo i tagli, gli sfridi, ogni opera muraria, la stuccatura dei giunti , la boiacatura, trasporto e con ferimento in discarica dei materiali di risulta, la pulitura finale. Sono compresi inoltre tutti gli oneri e i magisteri per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (sessantadue/10)	m2	62,10
Nr. 124 NP.OC.005	Fornitura e posa in opera di tavole sp. cm 3, largh. cm 25, lung. . 40/60 cm da posare su piano predisposto precedentemente (non compreso) mediante stesa di malta di allettam ento. Sono compresi e compensati nel prezzo gli oneri per lo scarico e l'accatastamento del materiale n ei luoghi indicati dalla planimetria di cantiere, lo scaricamento fino al luogo di posa, la posa in opera, i tagli , gli sfridi, il materiale di consumo occorrente, gli		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	ammorsamenti, la pulizia finale, il carico sui mezzi di trasporto del materiale di risulta, l'allontanamento a discarica autorizzato, il conferimento secondo il codice CER di appartenenza, gli oneri di discarica. euro (quaranta/00)	metro quadrato (m²)	40,00
Nr. 125 NP.OC.006	Fornitura e posa in opera di intonaco a base malta cementizia ed eseguito in opera. Fornitura e posa in opera di intonaco a due strati per esterni, a base di malta cementizia, da to in opera a mano, su qualsiasi supporto, con dosaggio di almeno 14 Kg/mq per cm di spessore applicato, previa pulizia della superficie di supporto. Esecuzione rinzafo spessore medio 0,5 cm, prima mano a copertura completa del supporto murario senza regolarizzare la superficie affinché la rugosità del rinzafo favorisca l'adesione del successivo corpo dell'intonaco, posa in opera della rete porta intonaco in fibra di vetro alcali resistente, esecuzione di seconda mano e di rasatura finale avendo cura che lo spessore complessivo sia di almeno 1,5 cm. Compreso e compensato nel prezzo la pulizia a lavoro ultimato, ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutazione della superficie effettivamente intonacata con detrazione delle aperture superiori a mq. 3,00. euro (diciassette/11)	mq	17,11
Nr. 126 NP.OC.007	Fornitura e posa in opera di cimasa prefabbricata in c.a.v. posta in opera a coronamento di muri ome da disegno secondo le indicazioni della D.L. e relativi costruttivi, allettata con malta cementizia, compreso e compensato nel prezzo i tagli, gli sfridi, ogni opera muraria, la stuccatura dei giunti, la boiaccatura, la pulitura finale. Sono compresi inoltre tutti gli oneri e i magisteri per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (trentaotto/87)	m	38,87
Nr. 127 NP.OC.008	Rasatura di pareti in c.a. mediante fornitura e posa in opera di malta cementizia bicomponente con elevata resistenza ai solfati a base di cementi ad alta resistenza, aggregati selezionati a grana fine, additivi speciali e polimeri sintetici in dispersione acquosa tipo Mapefinish o equivalente. Il prezzo compensa la preparazione del supporto mediante asportazione di tutte le parti inconsistenti e in fase di distacco, l'eliminazione dei residui polverosi. Compresi e compensati nel prezzo inoltre: - pulizia del sottofondo; - idrolavaggio delle superfici di attacco e saturazione con acqua del supporto immediatamente prima dell'applicazione della malta; - applicazione a spatola metallica liscia della malta; - finitura superficiale con spatola metallica liscia o frattazzino di spugna. Spessori medi di 2 mm Compreso e compensato nel prezzo la pulizia a lavoro ultimato, ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutazione della superficie effettivamente intonacata con detrazione delle aperture superiori a mq. 3,00. euro (tredici/72)	mq	13,72
Nr. 128 NP.OC.009	Fornitura e posa in opera di zanella prefabbricata in cls a doppi o petto delle dimensioni di 25x100 su letto di posa in malta cementizia compreso e compensati gli oneri per il taglio, gli sfidi, il materiale di consumo ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte euro (quarantadue/47)	m	42,47
Nr. 129 NP.OC.010	Fornitura e posa in opera di mini terrazzamento in acciaio corten per aiuole e vialetti tipo ironline PLS 735 o equivalenti costituito da barre di dimensioni 3000x 735x2 mm di altezza 735 mm. assemblato in opera per mezzo di centine e picchetti ogni metro, apposite viterie e piastrine di giunzione. Il prezzo compensa l'onere per la fornitura e posa in opera di tutto il materiale occorrente compreso pezzi speciali come angoli a vista di qualsiasi ampiezza, piastre, carpenteria metallica aggiuntiva, materiale di consumo nonché taglio e sfrido.e ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte euro (duecentoquarantaquattro/33)	m	244,33
Nr. 130 NP.OC.011	Fornitura e posa in opera di bordo in acciaio corten per aiuole e vialetti tipo ironline PL 235 o equivalenti costituito da barre di dimensioni 3000x 235x2 mm di altezza 235 mm. assemblato in opera per mezzo di apposite viterie e piastrine di giunzione. Il prezzo compensa l' onere per la fornitura e posa in opera di tutto il materiale occorrente compreso pezzi speciali come angoli a vista di qualsiasi ampiezza, piastre, carpenteria metallica aggiuntiva, materiale di consumo nonché taglio e sfrido.e ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 131 NP.OC.012	euro (cinquanta/55) Fornitura e posa in opera di cordolini rompitratta in quarzite tipo Autumn Grey o equivalente dello spessore di 7/8 cm lavorazione a finitura naturale, dimensioni di 20x100 cm, posati su fondazione in cls e posti in opera come da disegno secondo le indicazioni della D.L. e relativi costi di trasporto, compreso e compensato nel prezzo i tagli, gli sfridi, ogni opera muraria, la stuccatura dei giunti, la boiacatura, la pulitura finale. Sono compresi inoltre tutti gli oneri e i magisteri per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	m	50,55
Nr. 132 NP.OC.013	euro (quaranta/14) stesa e modellazione di terra da coltivo eseguita mediante l'ausilio di mezzi meccanici secondo i piani quotati di cui agli elaborati progettuali del progetto esecutivo.	m	40,14
Nr. 133 NP.OC.014	euro (dieci/78) REALIZZAZIONE DI TERRE ARMATE GREEN HILL mediante fornitura e posa in opera di Cassero "a perdere" di guida e d'appoggio in rete elettrosaldata Ø 8 mm maglia 15x15 cm corredato di tiranti di irrigidimento (1 ogni 0,45 m circa) e picchetti sagomati ad "U", lunghi 0,30 m, utili per fissare la geogriglia al terreno (1 ogni metro), elemento di facciata costituito da geostuoia antierosiva e geotessuto di contenimento del terreno vegetale contenuto all'interno del cassero. Il prezzo compensa inoltre la preparazione del terreno, la fornitura e posa in opera del feltro Vegetativo Preseminato, il materiale di consumo occorrente e quant'altro necessari per la realizzazione dell'opera a perfetta regola d'arte secondo il disciplinare tecnico opere edili.	m2	10,78
Nr. 134 NP.OC.015	euro (centotrentaquattro/50) Fornitura e posa in opera di giunti di dilatazione tipo Joint BS55/7500 o equivalente, idoneo a sostenere un traffico pedonale, per pavimenti in zone sismiche in grado di sopportare mezzi con carichi complessivo fino a kN 30, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 150 mm, larghezza massima del giunto 50 mm, larghezza visibile del profilo 55 mm, altezza di montaggio 75 mm. Compreso e compensato nel prezzo l'allettamento del profilo nel supporto con resina epossidica tixotropica fresca o malta tipo PCC in modo che il piano del pavimento finito resti esattamente lo spessore del profilo, il successivo fissaggio delle alette al sottofondo mediante viti e tasselli ad espansione da applicare nei fori esterni delle stesse parallelamente su entrambi i lati del profilo ogni 30 cm, l'installazione con rullo della guarnizione mediante utilizzo di una soluzione di acqua saponata partendo da un'estremità del profilo, i materiali di consumo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.	m2	134,50
Nr. 135 NP.OC.016	euro (duecentosedici/80) REALIZZAZIONE DI TERRE ARMATE GREEN HILL mediante fornitura e posa in opera di Cassero "a perdere" di guida e d'appoggio realizzato con elementi profilati metallici a formare un telaio a sezione triangolare per il sostegno della base d'appoggio per gli elementi destinati a supportare le essenze vegetali. Tale sostegno è realizzato in rete elettrosaldata Ø 6 mm maglia 10x10 cm corredato di tiranti di irrigidimento (1 ogni 0,45 m circa), elemento di facciata costituito da geostuoia antierosiva e geotessuto di contenimento del terreno vegetale contenuto all'interno del cassero. Il prezzo compensa inoltre la preparazione del terreno, la fornitura e posa in opera del feltro Vegetativo Preseminato, il materiale di consumo occorrente e quant'altro necessari per la realizzazione dell'opera a perfetta regola d'arte secondo il disciplinare tecnico opere edili.	ml	216,80
Nr. 136 NP.OC.017	euro (centosettantatre/21) fornitura e posa in opera di sistema elastomerico impermeabilizzante per solette in cemento armato, colorato, UV resistente, a finitura opaca, antiscivolo, tipo MasterSeal Traffic 258 della BASF CC ITALIA Spa o equivalente. Tale sistema, avente spessore 0,8 - 1.2 mm, sarà costituito da: primer epossidico tipo MasterTop P 604 o equivalente applicato in ragione indicativa di 0,5 kg/m2; finitura poliuretanica elastica in ragione indicativa di 0,5 - 0,8 kg/m2 Il sistema sarà caratterizzato da: marcatura CE EN 1504/2;	m2	173,21

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	<p>crack bridging ability UNI EN 1062/7: statico classe A3 secondo UNI EN 1504/2; adesione al calcestruzzo EN 1542 > 2 MPa; adesione al calcestruzzo EN 1542 dopo 50 cicli di gelo e disgelo con immersione in sali disgelanti UNI EN 13687/1: > 2 MPa; coefficiente di assorbimento capillare, UNI EN 1062/3 < 0,1 kg·m²·h^{-0,5} permeabilità alla CO₂, UNI EN 1062/6: spessore di aria equivalente Sd > 350 m; resistenza all'abrasione, UNI EN ISO 5470/1: perdita in peso < 400 mg; resistenza all'impatto, UNI EN ISO 6272: 10 N·m, Classe III secondo UNI EN 1504/2; classe di reazione al fuoco EN 13501-1 Bfl-S1 resistenza allo scivolamento / strisciamento, UNI EN 13036/4: classe I (> 40 unità). Il prezzo compensa inoltre l'onere dello scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, lo stoccaggio in luoghi deputati secondo indicazioni e della planimetria organizzativa del cantiere, la movimentazione fino ai luoghi di posa, la preparazione del materiale nelle dosi e nelle formulazioni indicate dal produttore, le protezioni, l'eventuale esecuzione di giunti mediante riproduzione con tagli erina a disco e successivo sigillo con apposito sigillante poliuretano bicomponente, la pulizia del massetto di sottofondo per dare il supporto privo di ogni irregolarità che potrebbe compromettere la perfetta esecuzione della pavimentazione, la stesa, i materiali di consumo, il trasferimento dei materiali di risulta dai luoghi dove avvengono le lavorazioni ai punti di stoccaggio e il successivo carico, trasporto, scarico a discarica autorizzata e oneri di conferimento. E' compreso, inoltre, quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni del capitolato tecnico prestazionale nessuna opera esclusa.</p>		
	euro (diciannove/32)	m2	19,32
Nr. 137 NP.OC.018	<p>Fornitura e posa in opera di cordolini rompitratte in quarzite tipo Autumn Grey o equivalente dello spessore di 8 cm lavorazione a finitura naturale, dimensioni di 30x100 cm, posati su fondazione in cls e posti in opera come da disegno secondo le indicazioni della D.L. e relativi costruttivi, compreso e compensato nel prezzo i tagli, gli sfridi, ogni opera muraria, la stuccatura dei giunti, la boiacatura, la pulitura finale. Sono compresi inoltre tutti gli oneri e i magisteri per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.</p>		
	euro (cinquantauno/53)	m	51,53
Nr. 138 NP.OC.019	<p>Idrosabbiatura con sabbia silicea di superfici, incluse tutte le protezioni, esclusi i ponteggi, per interventi minimi di m² 150, misurati vuoto per pieno, dedotti i vuoti da non proteggere superiori ai m² 4: su pietre tenere, rivestimenti in cotto, murature facciavista ed intonaco</p>		
	euro (tredici/26)	m ²	13,26
Nr. 139 NP.OC.020	<p>Preparazione dell'area del giardino lineare mediante rimozione preliminare dei rifiuti presenti nell'area di qualsiasi tipo, legnosi, plastici, ferrosi, vetrosi, ecc. Asportazione di spezzoni di tubazioni, staffe, ecc presenti sul muro del rilevato ferroviario; sradicamento di erbacce, arbusti di qualsiasi tipo presenti nell'area e sulla parete frontale del rilevato della ferrovia. Il prezzo compensa inoltre l'onere per lo scaricamento e/o scoffamento anche a spalla del materiale, l'accatastamento dello stesso per categoria di rifiuto CER, in luogo indicato dalla D.L., il successivo carico, l'allontanamento ed il trasporto a discarica autorizzata mediante mezzi meccanici compreso oneri di discarica.</p>		
	euro (duemiladieci/64)	a corpo	2.010,64
Nr. 140 NP.OC.021	<p>Fornitura e posa in opera di piastre di appoggio in acciaio -teflon per impalcati di ponti, viadotti e simili, dati in opera compresi: lo spianamento del piano di appoggio per l'elemento inferiore e la spalmatura con resine epossidiche; l'incamerazione nella struttura dell'elemento superiore; il posizionamento; la lubrificazione delle superfici di contatto. Gli appoggi dovranno essere muniti di targhetta metallica fissa indicante in maniera indelebile il nome del fabbricante, il modello, i carichi massimi orizzontali e verticali, lo scorrimento, l'anno di fabbricazione, e, solo per i mobili, la direzione di scorrimento: a cerniera sferica o cilindrica del tipo fisso: per carichi nominali totali fino a 100 ton., Incluso fornitura lastre, montaggio, pezzi speciali, materiali di consumo, posa in opera in corrispondenza degli appoggi scorrevoli, secondo le specifiche di progetto. Incluso ogni altro onere e provvista per dare l'opera compiuta a regola d'arte. delle dimensioni di 20x20 cm spessore 4 mm o superiore.</p>		
	euro (centosettantaotto/80)	cadauno	178,80
Nr. 141 NP.OC.022	<p>Impermeabilizzazione eseguita mediante stesura di due mani a spatola o a spruzzo con intonacatrice, di malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti selezionati a grana fine, fibre sintetiche e speciali resine</p>		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	<p>acriliche in dispersione acquosa, per uno spessore finale non inferiore a 2 mm tipo MAPELASTIC della MAPEI S.p.A. o equivalente, ompreso e compensato inoltre l'onere per la fornitura e posa in opera, tra il primo ed il secondo strato, di unarete in fibra di vetro alcali resistente di maglia 4 x 4,5 mm, lo sfrido, i materiali di consumo, ed ogni altro onere e magistero.</p> <p>euro (trentacinque/81)</p>	m2	35,81
Nr. 142 NP.OC.023	<p>Connettori per sezioni acciaio-calcestruzzo, con piolo di acciaio D.12 mm con testa sagomata e piastre di fissaggio rettangolare di base sp. min. 4 mm, in acciaio, fissata ai profilati mediante chiodi in acciaio-carbonio sparati a freddo, tipo Tecnaria CTF o equivalente, di altezza totale compresa fra 75 e 100 mm per collegamento fra struttura in carpenteria metallica e soletta collaborante in c.a.; Incluso fornitura, trasporto e posa in opera ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta. Misurato per nr di connettori.</p> <p>euro (tre/42)</p>	cadauno	3,42
Nr. 143 NP.OC.024	<p>Solo posa in opera di lamiera zincata grecata, compreso sollevamento al piano di montaggio, oneri di fissaggio ed eventuale sigillatura, esclusa la fornitura della lamiera</p> <p>euro (otto/14)</p>	metro quadrato (m²)	8,14
Nr. 144 NP.OC.025	<p>Fornitura e posa in opera di barriera protettiva reversibile antigraffiti per superfici di ogni tipo tipo WallGard Graffiti Barrier Mapei o equivalente per la protezione di supporti murari in marmo, mattoni, intonaci, da scritte eseguite con bombolette di vernice spray convenzionali, pastelli a cera, pennarelli ecc. applicata a pennello o rullo su superficie perfettamente pulita e solida, anche se leggermente umida. Il prezzo compensa gli oneri per la fornitura in cantiere di tutto il materiale occorrente per l'esecuzione della lavorazione, lo stoccaggio nei luoghi indicati dalla direzione lavori, la movimentazione in cantiere, la preparazione, il primer, le protezioni, la pulizia finale nonchè gli oneri per il carico il trasporto e lo scarico a discarica autorizzata secondo il codice CER di appartenenza</p> <p>euro (otto/48)</p>	metro quadrato (m²)	8,48
Nr. 145 NP.OC.026	<p>Fornitura e posa in opera di mappa tattile ad un rilievo dimensioni 41 x 60 cm compreso supporto in plexiglass e elemento di sostegno . Il prezzo compensa la fornitura di tutto il materiale in cantiere, la posa in opera nei luoghi individuati dal progetto esecutivo, i materiali di consumo, le viterie e bullonerie aggiuntive I tutto per realizzare l'opera secondo il disciplinare tecnico del progetto esecutivo.</p> <p>euro (tremilatrecentosessantacinque/80)</p>	cadauno	3.365,80
Nr. 146 NP.OC.027	<p>Fornitura e posa in opera di cartello in lamiera di alluminio, con pellicola di livello prestazionale base, circolare di diametro 60 cm, compreso sostegno realizzato con tubolare in acciaio zincato avente diametro di 60mm con peso superiore a 4,20 kg/ml, completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico, il gruppo aggancio sostegni, lo scavo di fondazione per l'ancoraggio del sostegno delle dimensioni di 40x40x40 cm, la fondazione in c.a. 40x40x40 cm, il rinterro, la sistemazione e pulizia finale del luogo di installazione e qualsiasi onere o magistero occorrenti per dare l'opera finita a regolad'arte.</p> <p>euro (centocinquantaotto/36)</p>	cadauno (cad)	158,36
Nr. 147 NP.OC.028	<p>Fornitura e posa in opera di cartello in lamiera di alluminio, con pellicola di livello prestazionale base, triangolare avente lato di 90 cm, compreso sostegno realizzato con tubolare in acciaio zincato avente diametro di 60mm con peso superiore a 4,20 kg/ml, completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico, il gruppo aggancio sostegni, lo scavo di fondazione per l'ancoraggio del sostegno delle dimensioni di 40x40x40 cm, la fondazione in c.a. 40x40x40 cm, il rinterro, la sistemazione e pulizia finale del luogo di installazione e qualsiasi onere o magistero occorrenti per dare l'opera finita a regolad'arte.</p> <p>euro (centosessanta/90)</p>	cadauno (cad)	160,90
Nr. 148 NP.OC.029	<p>Fornitura e posa in opera di rete portaintonaco in fibra di vetro da 75 a 110 gr/mq compreso fissaggio al muro risvolti su riseghe, mazzette vani porta, spigoli e angoli in genere. Il prezzo compensa inoltre, lo scarico del materiale dai mezzi di trasporto, lo stoccaggio nei luoghi indicati dalla planimetria in cantiere, la movimentazione fino ai luoghi di posa il tiro in alto o il calo in basso, il taglio, lo sfrido, i fissaggi, i materiali di consumo, il carico, il trasporto, lo scarico a discarica autorizzata, compreso oneri di conferimento secondo il</p>		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	codice CER di appartenenza. euro (quattro/46)	metro quadrato (m²)	4,46
Nr. 149 NP.OC.030	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da demolizioni, misurato su autocarro in partenza, compresi oneri di conferimento materiale pulito CER 17.09.04, ecotassa per conferimento in D1, prelievo campione di terreno norme di riferimento: CNR-BU n.25, analisi per la classificazione del rifiuto ai fini dello smaltimento ex deliberazione Comitato Interministeriale del 27/7/84. Misurazione vuoto per pieno prima della demolizione euro (trentasette/11)	m3	37,11
Nr. 150 NP.OC.031	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi, misurato su autocarro in partenza, compresi oneri di conferimento materiale pulito CER 17.05.04, ecotassa per conferimento in D1, prelievo campione di terreno norme di riferimento: CNR-BU n.25, analisi per la classificazione del rifiuto ai fini dello smaltimento ex deliberazione Comitato Interministeriale del 27/7/84 Per ogni campione. euro (trentasei/37)	m3	36,37
Nr. 151 NP.OC.032	Caratterizzazione dei terreni da reimpiegare consistente in prelievo campione di terreno norme di riferimento: CNR-BU n.25, trasporto in laboratorio abilitato e successiva analisi per la classificazione del rifiuto. Per ogni campione compreso certificazione finale di rispondenza. euro (trecentoottantaquattro/74)	cadauno	384,74
Nr. 152 NP.OC.033	Fornitura e posa in opera di corrimano in quarzite calibrata, lavo razione, coste tranciate finitura spazzolata, sp. 20 cm delle dimensioni di 55x25x20 cm, con spigoli superiori arrotondati R. 6 cm , inglisati alle sottostanti sedute mediante tirafondi in acciaio inox adatto per ambienti salini d.16, iniettati mediante apposita resina strutturale tixotropica su fori precedentemente praticati sulla seduta stessa.Il tutto verrà realizzato secondo le indicazioni della D.L. e relativi costruttivi,compreso e compensato nel prezzo i tagli, gli sfridi, ogni opera muraria, la stuccatura dei giunti , lla pulitura finale. Sono compresi inoltre tutti gli oneri e i magisteri per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (cinquanta/00)	cadauno	50,00
Nr. 153 NP01	Corpo illuminante a palo (fornitura e posa in opera), ottica stradale, tipo AEC Italo2 F2H1 STU-M 4.5-3M o similare euro (seicentoventicinque/62)	nr	625,62
Nr. 154 NP02	Corpo illuminante da esterno a parete per voltini (fornitura e posa in opera), tipo Disano Sicura 1768 simmetrico 26W led 4000°K o similare. euro (trecentoquarantadue/37)	nr	342,37
Nr. 155 NP03	Corpo illuminante segnapasso per passerella (Fornitura e posa in opera) tipo Domino BEM BM M1 colore nero 9W 4000°K o modello similare, in esecuzione a doppio isolamento, per il montaggio sulla passerella ciclopedonale. euro (trecentosettantacinque/00)	nr	375,00
Nr. 156 NP04	Corpo illuminante coreografico da incasso calpestabile (Fornitura e posa in opera) tipo Disano 1883 minifloor orientabile 13W 4000°K o similare, incassato filo pavimento stradale, a doppio isolamento. euro (duecentosettantasei/01)	nr	276,01
Nr. 157 NP05	Corpo illuminante coreografico bollard (Fornitura e posa in opera), tipo Fonte disano 1663 o similare, 4,5W 4000°K. euro (quattrocentocinquantasei/73)	nr	456,73
Nr. 158 NP06	Fornitura e posa in opera di Palo D= 115 - 60, L=5500 mm , conico da lamiera, eseguito con lamiera di acciaio fe 360 B UNI EN 10025 tagliata a misura, pressopiegata e successivamente saldata con procedimento automatico, completo di asola ingresso cavi 136x35, piastrina di messa a terra di 40x30x5 con foro D= 13, asola per morsettiera, cima adatta ad ospitare accessori con fissaggio e zincato a caldo in conformità a norma		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	UNI EN 40.4 euro (duecentocinquanta/00)	nr	250,00
Nr. 159 NP07	Plinto armato in cls prefabbricato per pali di illuminazione, dimensioni 70x80x78 cm, con pozzetto 30x30 cm, foro per palo dia. 24 cm, per una profondità di 81 cm e fori per innesto tubazioni in linea a quota -63/80 cm euro (centoventi/00)	nr	120,00
Nr. 160 NP08	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico a servizio dell'illuminazione. Realizzato come da schemi di progetto, conforme CEI EN 61439-1, completo di accessori, cablaggio e quanto necessario alla perfetta posa in opera. euro (duemilaottocentoquarantauno/71)	nr	2.841,71
Nr. 161 NP09	Fornitura e posa in opera di tronco di palo per illuminazione l= 280, completi di zanche per fissaggio a parete, staffe e quanto necessario alla perfetta posa in opera. euro (duecentosessanta/00)	nr	260,00
Nr. 162 NP10	Fornitura e posa in opera di videoregistratore digitale AHD 32 canali 1080p 4 porte SATA, 1 disco rigido 4TB, 1 porta di rete, 2 porte USB, alloggiato in armadio stradale. euro (duemilanovecentoventiuno/66)	nr	2.921,66
Nr. 163 NP104	Fornitura e messa a dimora di: Agave franzosinii in contenitore da 9 lt. euro (quarantasette/23)	cad	47,23
Nr. 164 NP106	Fornitura e messa a dimora di: Agave tequilana in contenitore da 9 lt euro (quarantasette/23)	cad	47,23
Nr. 165 NP107	Fornitura e messa a dimora di: Aloe arborescens in contenitore da 15 lt euro (trentaquattro/55)	cad	34,55
Nr. 166 NP108	Fornitura e messa a dimora di: Ampelodesmos mauritanicus in contenitore da 2 lt euro (tredici/07)	cad	13,07
Nr. 167 NP109	Fornitura e messa a dimora di: Beaucarnea recurvata in contenitore da 7 lt euro (quarantaotto/49)	cad	48,49
Nr. 168 NP11	Fornitura e posa in opera di Telecamera Telecamera Bullet AHD Day & Night, risoluzione 4 Mpx, sensore da 1/3 in, filtro IR meccanico, obiettivo varifocale 2,7-13,5 mm, funzione CsC, sensibilità 0 lux IR in ON, grado di protezione IP66, illuminatore IR con portata fino a 50 m, Smart-IR, commutazione AHD-analogico CVBS, funzioni automatiche: BLC, 2DNR, AGC, WHITE-BAL, D-WDR. Alimentazione 12 Vdc 250 mA, completa di staffa con passaggio di cavi protetto. euro (seicentoventiuno/47)	nr	621,47
Nr. 169 NP110	Fornitura e messa a dimora di: Bouganvillea glabra in contenitore da 9 lt euro (trentacinque/55)	cad	35,55
Nr. 170 NP113	Fornitura e messa a dimora di: Carissa bispinosa in contenitore da:3 lt euro (nove/65)	cad	9,65
Nr. 171 NP114	Fornitura e messa a dimora di: Carissa grandiflora in contenitore da:3 lt euro (nove/65)	cad	9,65
Nr. 172 NP12	Fornitura e posa in opera di Cavo coassiale per HD-SDI posa esterna, diametro 6,3 mm, guaina interna esente da alogeni, esterna in PE, matassa da 500 m, utilizzabile con connettori BNC 46904.V02, lunghezza massima consentita per segnale analogico 540 m, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria euro (due/72)	ml	2,72
Nr. 173 NP124	Fornitura e messa a dimora di: Cocculus laurifolius, h. 80-100 cm euro (ventiquattro/96)	cad	24,96

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 174 NP125	Fornitura e messa a dimora di: Convolvulus cneorum, in contenitore da 3 lt euro (nove/25)	cad	9,25
Nr. 175 NP126	Fornitura e messa a dimora di: Convolvulus sabatius, in contenitore da 9 lt euro (quindici/95)	cad	15,95
Nr. 176 NP127	Fornitura e messa a dimora di: Convolvulus sabatius, in contenitore da 3 lt euro (nove/25)	cad	9,25
Nr. 177 NP128	Fornitura e messa a dimora di: Cortaderia selloana, in contenitore da 9 lt euro (diciassette/15)	cad	17,15
Nr. 178 NP129	Fornitura e messa a dimora di: Cytisus scoparius, in contenitore da 9 lt euro (quindici/95)	cad	15,95
Nr. 179 NP13	Fornitura e posa in opera di Quadro di tipologia stradale in vetroresina contenente 5 alimentatori per le telecamere disposte in campo. Da esso partono le linee di alimentazione delle telecamere vicine. euro (millequattrocentonovantaquattro/05)	n.	1.494,05
Nr. 180 NP130	Fornitura e messa a dimora di: Crassula ovata, in contenitore da 7 lt euro (trentatre/31)	cad	33,31
Nr. 181 NP132	Fornitura e messa a dimora di: Erica arborea, in contenitore da: lt.3 euro (sette/75)	cad	7,75
Nr. 182 NP133	Fornitura e messa a dimora di: Eugenia myrtifolia, in contenitore da: lt.9 euro (diciassette/25)	cad	17,25
Nr. 183 NP134	Fornitura e messa a dimora di: Euryops pectinatus, in contenitore da: lt.3 euro (tredici/47)	cad	13,47
Nr. 184 NP135	Fornitura e messa a dimora di: Grevillea johnsonii, in contenitore da: lt.9 euro (venti/35)	cad	20,35
Nr. 185 NP136	Fornitura e messa a dimora di: Grevillea juniperina, in contenitore da: lt.9 euro (venti/35)	cad	20,35
Nr. 186 NP137	Fornitura e messa a dimora di: Grevillea rosmarinifolia, in contenitore da: lt.9 euro (venti/35)	cad	20,35
Nr. 187 NP138	Fornitura e messa a dimora di: Hebe andersonii, in contenitore da: lt 3 euro (dodici/36)	cad	12,36
Nr. 188 NP139	Fornitura e messa a dimora di: Hebe salicifolia, in contenitore da: lt 3 euro (dodici/36)	cad	12,36
Nr. 189 NP14	Fornitura e posa in opera di Quadro di tipologia stradale in vetroresina contenente le apparecchiature di alimentazione e protezione per la videosorveglianza. Da esso partono le linee di alimentazione dei quadri degli alimentatori. euro (duemilaquarantasei/24)	n.	2.046,24
Nr. 190 NP140	Fornitura e messa a dimora di: Hedychium gardnerianum, in contenitore da: lt 9 euro (trentaotto/37)	cad	38,37
Nr. 191 NP141	Fornitura e messa a dimora di: Jasminum nudiflorum/mesnyi in contenitore da: lt 7 euro (ventiuno/45)	cad	21,45
Nr. 192 NP143	Fornitura e messa a dimora di: Kniphofia uvaria, in contenitore da: 3 lt euro (diciotto/13)	cad	18,13

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 193 NP148	Fornitura e messa a dimora di: Leptospermum sp., in contenitore da: lt 7 euro (venti/35)	cad	20,35
Nr. 194 NP149	Fornitura e messa a dimora di: Leuchophyllum frutescens, in contenitore da: lt 9 euro (trentatre/31)	cad	33,31
Nr. 195 NP150	Fornitura e messa a dimora di: Ligularia tussilaginea, in contenitore da: lt 3 euro (quattordici/71)	cad	14,71
Nr. 196 NP151	Fornitura e messa a dimora di: Lonicera "Heckrottii", in contenitore da: lt 7 euro (ventitre/65)	cad	23,65
Nr. 197 NP153	Fornitura e messa a dimora di: Melaleuca sp., in contenitore da: 9 lt euro (trentaotto/37)	cad	38,37
Nr. 198 NP154	Fornitura e messa a dimora di: Metrosideros excelsa, in contenitore da: 10 lt euro (trentauno/29)	cad	31,29
Nr. 199 NP155	Fornitura e messa a dimora di: Metrosideros thomasi, in contenitore da: 10 lt euro (trentauno/29)	cad	31,29
Nr. 200 NP156	Fornitura e messa a dimora di: Musa basjoo, in contenitore da: 9 lt euro (quarantauno/05)	cad	41,05
Nr. 201 NP158	Fornitura e messa a dimora di: Nandina domestica, in contenitore da: lt. 7 diam. 22 cm. euro (ventinove/26)	cad	29,26
Nr. 202 NP161	Fornitura e messa a dimora di: Pandorea jasminoides', in contenitore da lt 7 euro (trentauno/61)	cad	31,61
Nr. 203 NP164	Fornitura e messa a dimora di: Phlomis fruticosa, in contenitore da lt 3 euro (quattordici/71)	cad	14,71
Nr. 204 NP171	Fornitura e messa a dimora di: Podranea ricasoliana, in contenitore da lt. 7 euro (trentauno/61)	cad	31,61
Nr. 205 NP172	Fornitura e messa a dimora di: Polygala myrtifolia, in contenitore da lt. 7 euro (diciannove/85)	cad	19,85
Nr. 206 NP174	Fornitura e messa a dimora di: Raphiolepis indica, in contenitore da lt. 9 euro (diciassette/65)	cad	17,65
Nr. 207 NP175	Fornitura e messa a dimora di: Raphiolepis umbellata, in contenitore da lt. 9 euro (diciassette/65)	cad	17,65
Nr. 208 NP181	Fornitura e messa a dimora di: Salvia apiana, in contenitore da:' lt. 2 euro (quindici/60)	cad	15,60
Nr. 209 NP182	Fornitura e messa a dimora di: Salvia canariensis, in contenitore da:' lt. 2 euro (quindici/60)	cad	15,60
Nr. 210 NP183	Fornitura e messa a dimora di: Senecio angulatus, in contenitore da:' lt. 3 euro (ventiuno/93)	cad	21,93
Nr. 211 NP184	Fornitura e messa a dimora di: Solanum rantonnetii, in contenitore da:' lt. 9 euro (trentatre/31)	cad	33,31
Nr. 212 NP186	Fornitura e messa a dimora di: Trachelospermum jasminoides, in contenitore da: lt. 7 euro (venticinque/25)	cad	25,25

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 213 NP187	Fornitura e messa a dimora di: Viburnum tinus, in contenitore da: lt. 9 euro (ventitre/65)	cad	23,65
Nr. 214 NP208	Fornitura e messa a dimora di piante di medio fusto della altezza di 250-400 cm, compresa l'apertura di una buca da 75x75x75 cm, la fornitura in opera del terriccio concimato in ragione di 0,03 m³ a pianta di letame maturo di almeno 6 mesi in ragione di 20 Kg a pianta, il palo di castagno della lunghezza di 300 cm. con funzioni di tutore della pianta, e legato alla stessa con idonea legatura nonche' l'innaffio della pianta con almeno 30 l di acqua, il suo trasporto e ogni altro onere occorrente, con scavo eseguito interamente a mano, di: Clerodendrum trichotomum: circonferenza 10-12 cm euro (centonovantauno/02)	cad	191,02
Nr. 215 NP210	Fornitura e messa a dimora di piante di medio fusto della altezza di 250-400 cm, compresa l'apertura di una buca da 75x75x75 cm, la fornitura in opera del terriccio concimato in ragione di 0,03 m³ a pianta di letame maturo di almeno 6 mesi in ragione di 20 Kg a pianta, il palo di castagno della lunghezza di 300 cm. con funzioni di tutore della pianta, e legato alla stessa con idonea legatura nonche' l'innaffio della pianta con almeno 30 l di acqua, il suo trasporto e ogni altro onere occorrente, con scavo eseguito interamente a mano, di: grevillea robusta in contenitore da: 90 lt euro (trecentoottantanove/82)	cad	389,82
Nr. 216 NP211	Fornitura e messa a dimora di piante di medio fusto della altezza di 250-400 cm, compresa l'apertura di una buca da 75x75x75 cm, la fornitura in opera del terriccio concimato in ragione di 0,03 m³ a pianta di letame maturo di almeno 6 mesi in ragione di 20 Kg a pianta, il palo di castagno della lunghezza di 300 cm. con funzioni di tutore della pianta, e legato alla stessa con idonea legatura nonche' l'innaffio della pianta con almeno 30 l di acqua, il suo trasporto e ogni altro onere occorrente, con scavo eseguito interamente a mano, di: Jacaranda mimosifolia della circonferenza di 18-20 cm euro (quattrocentoundici/52)	cad	411,52
Nr. 217 NP215	Fornitura e messa a dimora di piante di medio fusto della altezza di 250-400 cm, compresa l'apertura di una buca da 75x75x75 cm, la fornitura in opera del terriccio concimato in ragione di 0,03 m³ a pianta di letame maturo di almeno 6 mesi in ragione di 20 Kg a pianta, il palo di castagno della lunghezza di 300 cm. con funzioni di tutore della pianta, e legato alla stessa con idonea legatura nonche' l'innaffio della pianta con almeno 30 l di acqua, il suo trasporto e ogni altro onere occorrente, con scavo eseguito interamente a mano, di: Pittosporum tobira della circonferenza di 10-12-cm euro (duecentocinquantasette/22)	cad	257,22
Nr. 218 NP216	Fornitura e messa a dimora di piante di medio fusto della altezza di 250-400 cm, compresa l'apertura di una buca da 75x75x75 cm, la fornitura in opera del terriccio concimato in ragione di 0,03 m³ a pianta di letame maturo di almeno 6 mesi in ragione di 20 Kg a pianta, il palo di castagno della lunghezza di 300 cm. con funzioni di tutore della pianta, e legato alla stessa con idonea legatura nonche' l'innaffio della pianta con almeno 30 l di acqua, il suo trasporto e ogni altro onere occorrente, con scavo eseguito interamente a mano, di: Rhus Typhina della circonferenza di: 10-12 cm euro (duecentoquattro/02)	cad	204,02
Nr. 219 NP217	Fornitura e messa a dimora di piante di medio fusto della altezza di 250-400 cm, compresa l'apertura di una buca da 75x75x75 cm, la fornitura in opera del terriccio concimato in ragione di 0,03 m³ a pianta di letame maturo di almeno 6 mesi in ragione di 20 Kg a pianta, il palo di castagno della lunghezza di 300 cm. con funzioni di tutore della pianta, e legato alla stessa con idonea legatura nonche' l'innaffio della pianta con almeno 30 l di acqua, il suo trasporto e ogni altro onere occorrente, con scavo eseguito interamente a mano, di: Robinia pseudoacacia "Monophylla" della circonferenza di 18-20 cm euro (duecentonovantacinque/32)	cad	295,32
Nr. 220 NP218	Fornitura e messa a dimora di piante di medio fusto della altezza di 250-400 cm, compresa l'apertura di una buca da 75x75x75 cm, la fornitura in opera del terriccio concimato in ragione di 0,03 m³ a pianta di letame maturo di almeno 6 mesi in ragione di 20 Kg a pianta, il palo di castagno della lunghezza di 300 cm. con funzioni di tutore della pianta, e legato alla stessa con idonea legatura nonche' l'innaffio della pianta con almeno 30 l di acqua, il suo trasporto e ogni altro onere occorrente, con scavo eseguito interamente a mano, di: Robinia pseudoacacia "casque rouge" della circonferenza di 18-20 cm euro (duecentonovantacinque/32)	cad	295,32
Nr. 221	Fornitura e messa a dimora di piante di medio fusto della altezza di 250-400 cm, compresa l'apertura di una		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
NP219	buca da 75x75x75 cm, la fornitura in opera del terriccio concimato in ragione di 0,03 m ³ a pianta di letame maturo di almeno 6 mesi in ragione di 20 Kg a pianta, il palo di castagno della lunghezza di 300 cm. con funzioni di tutore della pianta, e legato alla stessa con idonea legatura nonche' l'innaffio della pianta con almeno 30 l di acqua, il suo trasporto e ogni altro onere occorrente, con scavo eseguito interamente a mano, di: Schinus molle (Falso pepe) in contenitore del diametro di: 50 cm; altezza 300-350 cm. euro (duecento/34)	cad	200,34
Nr. 222 NP220	Fornitura e messa a dimora di piante di medio fusto della altezza di 250-400 cm, compresa l'apertura di una buca da 75x75x75 cm, la fornitura in opera del terriccio concimato in ragione di 0,03 m ³ a pianta di letame maturo di almeno 6 mesi in ragione di 20 Kg a pianta, il palo di castagno della lunghezza di 300 cm. con funzioni di tutore della pianta, e legato alla stessa con idonea legatura nonche' l'innaffio della pianta con almeno 30 l di acqua, il suo trasporto e ogni altro onere occorrente, con scavo eseguito interamente a mano, di: Schinus molle della circonferenza di 16-18 cm euro (quattrocentodue/82)	cad	402,82
Nr. 223 NP221	Fornitura e messa a dimora di piante di medio fusto della altezza di 250-400 cm, compresa l'apertura di una buca da 75x75x75 cm, la fornitura in opera del terriccio concimato in ragione di 0,03 m ³ a pianta di letame maturo di almeno 6 mesi in ragione di 20 Kg a pianta, il palo di castagno della lunghezza di 300 cm. con funzioni di tutore della pianta, e legato alla stessa con idonea legatura nonche' l'innaffio della pianta con almeno 30 l di acqua, il suo trasporto e ogni altro onere occorrente, con scavo eseguito interamente a mano, di: Tamarix gallica della circonferenza di 12-14 cm euro (duecentoquattordici/22)	cad	214,22
Nr. 224 NP301	Formazione di buca eseguita a mano della profondita' fino a 50 cm e messa a dimora, compreso il successivo reinterro di: Acca sellowiana in contenitore da lt. 50 euro (centoquattro/09)	cad	104,09
Nr. 225 NP303	Formazione di buca eseguita a mano della profondita' fino a 50 cm e messa a dimora, compreso il successivo reinterro di: Cereus peruvianus dell'altezza di: 60-80 cm euro (centoventicinque/26)	cad	125,26
Nr. 226 NP305	Formazione di buca eseguita a mano della profondita' fino a 50 cm e messa a dimora, compreso il successivo reinterro di: Chamaerops humilis in contenitore da: lt. 18 euro (novantaquattro/29)	cad	94,29
Nr. 227 NP307	Formazione di buca eseguita a mano della profondita' fino a 50 cm e messa a dimora, compreso il successivo reinterro di: Cotinus coggygia "Royal purple", in contenitore del diametro di: 30 cm; altezza 100-125 cm euro (ottantacinque/49)	cad	85,49
Nr. 228 NP310	Formazione di buca eseguita a mano della profondita' fino a 50 cm e messa a dimora, compreso il successivo reinterro di: Lagunaria patersonii in contenitore da lt. 18 euro (novantasei/89)	cad	96,89
Nr. 229 NP313	Formazione di buca eseguita a mano della profondita' fino a 50 cm e messa a dimora, compreso il successivo reinterro di: Parrotia persica in contenitore da lt. 30 euro (centotrentasei/69)	cad	136,69
Nr. 230 NP314	Formazione di buca eseguita a mano della profondita' fino a 50 cm e messa a dimora, compreso il successivo reinterro di: Photinia serrulata 'Red Robin' dell'altezza di: 1,75-2,00 m euro (novantasette/49)	cad	97,49
Nr. 231 NP315	Formazione di buca eseguita a mano della profondita' fino a 50 cm e messa a dimora, compreso il successivo reinterro di: Phyllirea angustifolia in contenitore da: lt 50 euro (centoventi/39)	cad	120,39
Nr. 232 NP316	Formazione di buca eseguita a mano della profondita' fino a 50 cm e messa a dimora, compreso il successivo reinterro di: Phyllirea angustifolia in contenitore da: lt 18 euro (settantasette/99)	cad	77,99
Nr. 233	Formazione di buca eseguita a mano della profondita' fino a 50 cm e messa a dimora, compreso il successivo		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
NP317	reinterro di: Phyllostachys silphurea in contenitore da: lt. 30; altezza 150-200 cm euro (centodieci/36)	cad	102,36
Nr. 234 NP318	Formazione di buca eseguita a mano della profondita' fino a 50 cm e messa a dimora, compreso il successivo reinterro di: Pistacia lentiscus- terebinthifolium in contenitore da: lt. 18 euro (ottantauno/79)	cad	81,79
Nr. 235 NP401	Formazione di buca eseguita a mano della profondita' fino a 15 cm e messa a dimora, compreso il successivo reinterro di: Aptenia cordifolia in contenitore da lt. 1 euro (sei/81)	cad	6,81
Nr. 236 NP402	Formazione di buca eseguita a mano della profondita' fino a 15 cm e messa a dimora, compreso il successivo reinterro di: Bulbine frutescens in contenitore da lt. 1 euro (sei/81)	cad	6,81
Nr. 237 NP404	Formazione di buca eseguita a mano della profondita' fino a 15 cm e messa a dimora, compreso il successivo reinterro di: Carpobrotus edulis in contenitore da lt. 1 euro (quattro/02)	cad	4,02
Nr. 238 NP405	Formazione di buca eseguita a mano della profondita' fino a 15 cm e messa a dimora, compreso il successivo reinterro di: Elymus hispidus in contenitore dal lt. 2 euro (sedici/29)	cad	16,29
Nr. 239 NP406	Formazione di buca eseguita a mano della profondita' fino a 15 cm e messa a dimora, compreso il successivo reinterro di: Erigeron karwinskianus in contenitore dal lt. 1 euro (tre/38)	cad	3,38
Nr. 240 NP407	Formazione di buca eseguita a mano della profondita' fino a 15 cm e messa a dimora, compreso il successivo reinterro di: Delosperma portulacacea in contenitore dal lt. 1 euro (quattro/02)	cad	4,02
Nr. 241 NP408	Formazione di buca eseguita a mano della profondita' fino a 15 cm e messa a dimora, compreso il successivo reinterro di: Drosanthemum cooperi in contenitore dal lt. 1 euro (quattro/02)	cad	4,02
Nr. 242 NP409	Formazione di buca eseguita a mano della profondita' fino a 15 cm e messa a dimora, compreso il successivo reinterro di: Gaura lindheimeri in contenitore dal lt. 2 euro (otto/70)	cad	8,70
Nr. 243 NP410	Formazione di buca eseguita a mano della profondita' fino a 15 cm e messa a dimora, compreso il successivo reinterro di: Hedera colchica in contenitore dal lt. 1 euro (uno/78)	cad	1,78
Nr. 244 NP411	Formazione di buca eseguita a mano della profondita' fino a 15 cm e messa a dimora, compreso il successivo reinterro di: Helichrysum italicum in contenitore dal lt. 2 euro (sette/06)	cad	7,06
Nr. 245 NP412	Formazione di buca eseguita a mano della profondita' fino a 15 cm e messa a dimora, compreso il successivo reinterro di: Hemerocallis sp. in contenitore dal lt. 1 euro (tre/18)	cad	3,18
Nr. 246 NP414	Formazione di buca eseguita a mano della profondita' fino a 15 cm e messa a dimora, compreso il successivo reinterro di: Iris germanica in contenitore da: lt. 1 euro (quattro/68)	cad	4,68
Nr. 247 NP415	Formazione di buca eseguita a mano della profondita' fino a 15 cm e messa a dimora, compreso il successivo reinterro di: Iris germanica 'cv.' in contenitore da: lt. 1 euro (quattro/68)	cad	4,68
Nr. 248	Formazione di buca eseguita a mano della profondita' fino a 15 cm e messa a dimora, compreso il successivo		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
NP416	reinterro di: Lampranthus spectabilis in contenitore da: lt. 1 euro (quattro/02)	cad	4,02
Nr. 249 NP417	Formazione di buca eseguita a mano della profondita' fino a 15 cm e messa a dimora, compreso il successivo reinterro di: Medicago arborea in contenitore da: lt. 3 euro (dodici/41)	cad	12,41
Nr. 250 NP418	Formazione di buca eseguita a mano della profondita' fino a 15 cm e messa a dimora, compreso il successivo reinterro di: Phyla nodiflora in contenitore da: lt. 0,5 euro (due/57)	cad	2,57
Nr. 251 NP419	Formazione di buca eseguita a mano della profondita' fino a 15 cm e messa a dimora, compreso il successivo reinterro di: Portulacaria afra in contenitore da: lt. 1 euro (quattro/65)	cad	4,65
Nr. 252 NP420	Formazione di buca eseguita a mano della profondita' fino a 15 cm e messa a dimora, compreso il successivo reinterro di: Santolina chamaecyparissus in contenitore da: lt. 2 euro (tre/08)	cad	3,08
Nr. 253 NP421	Formazione di buca eseguita a mano della profondita' fino a 15 cm e messa a dimora, compreso il successivo reinterro di: Senecio serpens in contenitore da: lt. 2 euro (otto/70)	cad	8,70
Nr. 254 NP422	Formazione di buca eseguita a mano della profondita' fino a 15 cm e messa a dimora, compreso il successivo reinterro di: Verbena bonariensis in contenitore da: lt. 3 euro (dieci/98)	cad	10,98
Nr. 255 NP423	Formazione di buca eseguita a mano della profondita' fino a 15 cm e messa a dimora, compreso il successivo reinterro di: Vetiveria zizanioides in contenitore da: lt. 2 euro (sedici/29)	cad	16,29
Nr. 256 NP424	Formazione di buca eseguita a mano della profondita' fino a 15 cm e messa a dimora, compreso il successivo reinterro di: Vinca minor in contenitore da: lt. 1 euro (uno/88)	cad	1,88
Nr. 257 NP502	Messa a dimora di piante di alto fusto dell'altezza di 400-500 cm o circonferenza da 26-35 cm, compresi l'apertura di una buca delle dimensioni di 100x100x100 cm eseguita con mezzo meccanico, la fornitura in opera del terriccio concimato, in ragione di 0,05 m³ a pianta, di letame maturo di almeno 6 mesi in ragione di 0,60 q a pianta, il palo di castagno della lunghezza di 500 cm con funzioni di tutore della pianta, e legato alla stessa con idonea legatura, l'innaffio della pianta con almeno 40 l di acqua, trasporti ed ogni altro onere occorrente, inclusa la fornitura della pianta: Koeleria paniculata "fastigiata": circonferenza 18-20 cm euro (quattrocentocinquantanove/63)	cad	459,63
Nr. 258 PR-21.4.5.15	Pozzetti prefabbricati di calcestruzzo non armati delle dim. interne di 50x50x50 cm. euro (ventidue/43)	nr	22,43
Nr. 259 PR-26.2.60	Discarica di Castelnuovo Magra per materiali provenienti da residui lapidei in genere, valutazione a mc su automezzo. euro (trentasei/05)	mc	36,05
Nr. 260 PR.A01.A01.0 20	Sabbia frantoio (0/3) euro (trentasette/66)	metro cubo (m³)	37,66
Nr. 261 PR.A04.A10.0 10	Mattoni comuni pressati euro (duecentodiciannove/62)	metro cubo (m³)	219,62
Nr. 262 PR.A05.A30.0	Profilati acciaio S235JR - HE, IPE euro (zero/56)	chilogram	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
10		mi (Kg)	0,56
Nr. 263 PR.A05.A50.0 32	Lamiera grecata R/C 400 AM sp 1 mm zincata euro (quindici/27)	metro quadrato (m ²)	15,27
Nr. 264 PR.A13.A15.0 20	Tubo in P.V.C. rigido conforme norma UNI EN 1401 -1 tipo SN4 - SDR 41, per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnato ogni metro con marchio produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.Tubi P.V.C. pesante tipo SN4 Ø 160 mm sp. 4,0 mm euro (sei/36)	metro lineare (m)	6,36
Nr. 265 PR.A13.A15.0 25	Tubo in P.V.C. rigido conforme norma UNI EN 1401 -1 tipo SN4 - SDR 41, per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnato ogni metro con marchio produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.Tubi P.V.C. pesante tipo SN4 Ø 200 mm sp. 4,9 mm euro (nove/74)	metro lineare (m)	9,74
Nr. 266 PR.A13.A15.0 30	Tubo in P.V.C. rigido conforme norma UNI EN 1401 -1 tipo SN4 - SDR 41, per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnato ogni metro con marchio produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.Tubi P.V.C. pesante tipo SN4 Ø 250 mm sp. 6,2 mm euro (quindici/50)	metro lineare (m)	15,50
Nr. 267 PR.A13.A15.0 35	Tubo in P.V.C. rigido conforme norma UNI EN 1401 -1 tipo SN4 - SDR 41, per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnato ogni metro con marchio produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.Tubi P.V.C. pesante tipo SN4 Ø 315 mm sp. 7,7 mm euro (ventiquattro/55)	metro lineare (m)	24,55
Nr. 268 PR.A13.A15.0 40	Tubo in P.V.C. rigido conforme norma UNI EN 1401 -1 tipo SN4 - SDR 41, per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnato ogni metro con marchio produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Tubi P.V.C. pesante tipo SN4 Ø 400 mm sp. 9,8 mm euro (trentanove/72)	metro lineare (m)	39,72
Nr. 269 PR.A13.A15.0 45	Tubo in P.V.C. rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41, per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnato ogni metro con marchio produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.Tubi P.V.C. pesante tipo SN4 Ø 500 sp 12,3 euro (centootto/27)	metro lineare (m)	108,27
Nr. 270 PR.A15.A10.0 20	Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo non armato, Pozzetto pref. cls elemento base dim. 50x50x50 cm euro (diciotto/29)	cadauno (cad)	18,29
Nr. 271 PR.A15.A10.0 25	Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo non armato,Pozzetto pref. cls elemento base dim. 60x60x60 cm euro (venticinque/73)	cadauno (cad)	25,73
Nr. 272 PR.A15.A10.0	Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo non armato,Pozzetto pref. cls elemento prolunga dim. 50x50x50 cm euro (venticinque/24)	cadauno	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
50		(cad)	25,24
Nr. 273 PR.A15.B10.0 20	Chiusino ghisa lamellare classe C 250 per parcheggi euro (due/85)	chilogram mi (Kg)	2,85
Nr. 274 PR.A15.B15.0 20	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale GS 500 classe C 250 (carico di rottura 12,5 tonnellate), per parcheggi, costruito secondo norme UNI EN 124, coperchio auto centrante sul telaio, telaio a struttura alveolare, giunto di polietilene anti rumore e anti basculamento, marchiato a rilievo con norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbrica e sigla ente certificazione. Chiusino ghisa sferoidale classe C 250 per parcheggi euro (due/53)	chilogram mi (Kg)	2,53
Nr. 275 PR.A15.B15.0 30	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale GS 500 classe D 400 (carico di rottura 40 tonnellate), per carreggiate, costruito secondo norme UNI EN 124, coperchio auto centrante sul telaio, telaio a struttura alveolare, giunto di polietilene anti rumore e anti basculamento, marchiato a rilievo con norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbrica e sigla ente certificazione. Chiusino ghisa sferoidale classe D 400 per careggiate euro (due/53)	chilogram mi (Kg)	2,53
Nr. 276 PR.A16.A10.0 20	Pluviali in rame 8/10 mm diam. 120 mm euro (ventisei/01)	metro lineare (m)	26,01
Nr. 277 PR.A18.A25.0 20	multifunzionale drenante e impermeabilizzante a faccia superiore bugnata, armata di feltro di vetro rinforzato e stabilizzato. Peso 3 kg/m ² , per barriera al vapore euro (sei/20)	metro quadrato (m ²)	6,20
Nr. 278 PR.A18.A25.1 20	Membrana elastoplastomerica spessore 4 mm, flessibilità a freddo - 20° armata in tessuto non tessuto di poliestere euro (otto/97)	metro quadrato (m ²)	8,97
Nr. 279 PR.A18.A25.3 00	armata con tessuto non tessuto di poliestere imputrescibile, trattamento con additivo antiradice - spessore 4 mm, flessibilità a freddo - 15° euro (tredici/13)	metro quadrato (m ²)	13,13
Nr. 280 PR.A20.A10.1 00	Piastrelle per percorsi guida non vedenti dim 30x30 40x40 euro (cinquantasette/81)	metro quadrato (m ²)	57,81
Nr. 281 PR.E05.A05.0 25	Tubo flessibile senza guida ø 32 mm. euro (uno/00)	metro lineare (m)	1,00
Nr. 282 PR.E05.B05.0	Cavidotto flessibile di PE alta densità autoestinguente, a doppia parete, resistente allo schiacciamento 450 Newton, diametro esterno di: ø 63 mm.		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
20	euro (uno/71)	metro lineare (m)	1,71
Nr. 283 PR.E05.B05.0 30	Cavidotto flessibile PE alta densità doppia parete ø 90 mm. euro (due/69)	metro lineare (m)	2,69
Nr. 284 PR.E05.B05.0 35	Cavidotto flessibile PE alta densità doppia parete ø 110 mm. euro (tre/52)	metro lineare (m)	3,52
Nr. 285 PR.E05.C05.0 10	Pozzetto per cavidotto in resina rinforzata con fibre di vetro, completo di coperchio carrabile e accessori di chiusura a tenuta, delle dimensioni nette interne di circa 200x200x200 mm. euro (sei/51)	cadauno (cad)	6,51
Nr. 286 PR.E15.A05.0 05	Sola posa in opera di conduttori, posti entro tubazioni già predisposte, con o senza filo guida, compreso etichettatura cavo/conduttore; per uno o piu' cavi anche multipolari posti contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della sezione totale di rame fino a 5 mmq euro (uno/64)	ml	1,64
Nr. 287 PR.E15.A05.0 10	Sola posa in opera di conduttori, posti entro tubazioni già predisposte, con o senza filo guida, compreso etichettatura cavo/conduttore; per uno o piu' cavi anche multipolari posti contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della sezione totale di rame oltre 5 mmq fino a 10 mmq euro (uno/83)	ml	1,83
Nr. 288 PR.E15.A05.0 15	Sola posa in opera di conduttori, posti entro tubazioni già predisposte, con o senza filo guida, compreso etichettatura cavo/conduttore; per uno o piu' cavi anche multipolari posti contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della sezione totale di rame oltre 10 mmq fino a 16 mmq euro (due/29)	ml	2,29
Nr. 289 PR.E15.A05.1 20	Cavo flessibile, FG7(O)R - 0,6/1 Kv - 1 x 6,00 mm ² euro (zero/89)	metro lineare (m)	0,89
Nr. 290 PR.E15.A05.1 30	Cavo flessibile, FG7(O)R - 0,6/1 Kv - 1 x 16,00 mm ² euro (due/05)	metro lineare (m)	2,05
Nr. 291 PR.E15.A05.2 05	Cavo flessibile, con conduttori di rame rosso ricotto o stagnato, isolato con gomma etilenpropilenica alto modulo di qualità G7, con guaina in PVC qualità RZ di colore grigio, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, conforme alle norme CEI, tipo FG7(O)R - 0,6/1 Kv, colori anime come da norme, formazione:Cavo flessibile, FG7(O)R - 0,6/1 Kv - 2 x 1,5 mm ² euro (zero/67)	metro lineare (m)	0,67
Nr. 292 PR.E15.A05.2 10	Cavo flessibile, FG7(O)R - 0,6/1 Kv - 2 x 2,5 mm ² euro (zero/94)	metro lineare (m)	0,94
Nr. 293 PR.E15.A05.2 15	Cavo flessibile, FG7(O)R - 0,6/1 Kv - 2 x 4,00 mm ² euro (uno/32)	metro lineare	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 294 PR.E15.A05.3 05	Cavi flessibili con conduttore rosso di rame ricotto o stagnato, isolato con gomma etilenpropilenica alto modulo di qualità G7, con guaina in PVC qualità RZ di colore grigio, non propagante l'incendio e a ridotta emissioe di gas corrosivi, conforme alle norme CEI, tipo FG7(O)R 06/1 Kv. Formazione: da 3 x 1.5 mmq euro (zero/86)	(m)	1,32
Nr. 295 PR.E15.A05.3 15	Cavo flessibile, FG7(O)R - 0,6/1 Kv - 3 x 4,00 mm ² euro (uno/77)	metro lineare (m)	0,86
Nr. 296 PR.E15.A05.4 05	Cavi flessibili con conduttore rosso di rame ricotto o stagnato, isolato con gomma etilenpropilenica alto modulo di qualità G7, con guaina in PVC qualità RZ di colore grigio, non propagante l'incendio e a ridotta emissioe di gas corrosivi, conforme alle norme CEI, tipo FG7(O)R 06/1 Kv. Formazione: da 4 x 1.5 mmq euro (uno/08)	metro lineare (m)	1,77
Nr. 297 PR.E15.A05.4 10	Cavi flessibili con conduttore rosso di rame ricotto o stagnato, isolato con gomma etilenpropilenica alto modulo di qualità G7, con guaina in PVC qualità RZ di colore grigio, non propagante l'incendio e a ridotta emissioe di gas corrosivi, conforme alle norme CEI, tipo FG7(O)R 06/1 Kv. Formazione: da 4 x 2.5 mmq euro (uno/56)	metro lineare (m)	1,08
Nr. 298 PR.E15.A05.5 05	Cavo flessibile, con conduttori di rame rosso ricotto o stagnato, isolato con gomma etilenpropilenica alto modulo di qualità G7, con guaina in PVC qualità RZ di colore grigio, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, conforme alle norme CEI, tipo FG7(O)R - 0,6/1 Kv, colori anime come da norme, formazione: 5 x 1,5 mm ² euro (uno/32)	metro lineare (m)	1,56
Nr. 299 PR.E15.A05.5 15	Cavo flessibile, con conduttori di rame rosso ricotto o stagnato, isolato con gomma etilenpropilenica alto modulo di qualità G7, con guaina in PVC qualità RZ di colore grigio, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, conforme alle norme CEI, tipo FG7(O)R - 0,6/1 Kv, colori anime come da norme, formazione:Cavo flessibile, FG7(O)R - 0,6/1 Kv - 5 x 4,00 mm ² euro (due/78)	metro lineare (m)	1,32
Nr. 300 PR.E15.A05.5 20	Cavo flessibile, con conduttori di rame rosso ricotto o stagnato, isolato con gomma etilenpropilenica alto modulo di qualità G7, con guaina in PVC qualità RZ di colore grigio, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, conforme alle norme CEI, tipo FG7(O)R - 0,6/1 Kv, colori anime come da norme, formazione:Cavo flessibile, FG7(O)R - 0,6/1 Kv - 5 x 6,00 mm ² euro (tre/95)	metro lineare (m)	2,78
Nr. 301 PR.E35.C05.0 10	Contenitore in stampato di vetroresina, completo di: porta incernierata, serratura con cremonese e presa d'aria, piastra di fondo, guide porta apparecchi modulari, pannello frontale, controporta e quanto altro occorra per installazione a parete o a pavimento, delle dimensioni:515 x 550 x 260 mm euro (cinquecentoventinove/17)	metro lineare (m)	3,95
Nr. 302 PR.I40.A30.0	Pozzetto prefabbr. vibr. cls 25/30 cm 60x60x60 euro (settantauno/54)	cadauno (cad)	529,17
		cadauno	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
20		(cad)	71,54
Nr. 303 PR.I40.A30.0 30	Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo elemento base dim. 80x80x80 cm euro (centoventinove/92)	cadauno (cad)	129,92
Nr. 304 PR.I40.A30.0 35	Pozzetto pref. cls elemento base dim. 100x100x100 cm euro (centoquarantaotto/83)	cadauno (cad)	148,83
Nr. 305 PR.I40.A30.0 50	Pozzetto pref. cls prolunga dim. 80x80x40 cm euro (settantauno/54)	cadauno (cad)	71,54
Nr. 306 PR.I40.A30.0 65	Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo elemento di prolunga per pozzetto delle dimensioni di 100x100x100 cm euro (centotrentacinque/67)	cadauno (cad)	135,67
Nr. 307 PR.I55.B10.01 0	del diametro di 60 mm, con peso superiore a 4,20 kg/ml, completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico euro (sei/81)	metro lineare (m)	6,81
Nr. 308 PR.V10.A10.0 10	Ciottoli di marmo bianco per formazione di cunette a bordo di viali euro (settanta/40)	quintali (q)	70,40
Nr. 309 PR.V10.B10.0 20	Grigliati per alberi in fusio 100x100 cm con foro centrale euro (duecentoquarantanove/60)	cadauno (cad)	249,60
Nr. 310 PR.V10.E10.0 15	Terre derivate da suoli naturali mediante scavi selettivi di orizzonti organici, con presenza massima del 20% di scheletro e 35% di argilla e minima di 1,5% di sostanza organica. euro (quaranta/69)	metro cubo (m³)	40,69
Nr. 311 PR.V10.N20.0 10	Elettrovalvole di plastica, tipo in linea, con regolatore di flusso, per alimentazioni a 24 V, pressione di esercizio fino a 10,5 kg/cm² per portate da: 18,9 a 170,3 l/minuto, diametro 1". euro (ventitre/21)	cadauno (cad)	23,21
Nr. 312 PR.V10.N20.0 20	Elettrovalvole di plastica, tipo in linea, con regolatore di flusso, per alimentazioni a 24 V, pressione di esercizio fino a 10,5 kg/cm² per portate da: 18,9 a 450 l/minuto, diametro 1.1/2". euro (settantauno/77)	cadauno (cad)	71,77
Nr. 313 PR.V10.O20.0 10	Irrigatore da sottosuolo a tu sollevamento 10 cm euro (trentadue/03)	cadauno (cad)	32,03
Nr. 314 PR.V10.O30.0 10	Irrigatore da sottosuolo a tu avente velocita' di rotazione euro (cinquanta/70)	cadauno (cad)	50,70
Nr. 315 PR.V10.P14.0 20	Cercis siliquastrum in zolla circonferenza 10-12 cm euro (ottantatre/24)	cadauno (cad)	83,24

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 316 PR.V10.P20.0 20	Ginkgo biloba in zolla: circonferenza 18-20 cm euro (duecentottantaquattro/57)	cadauno (cad)	284,57
Nr. 317 PR.V10.P23.0 10	Lagerstroemia indica in zolla: circonferenza 10-12 cm euro (centoventiotto/44)	cadauno (cad)	128,44
Nr. 318 PR.V10.P28.0 20	Malus sp.pl. in zolla (Melo d circonferenza 16-18 cm euro (duecentodieci/41)	cadauno (cad)	202,41
Nr. 319 PR.V10.P53.0 30	Acacia sp.pl.(Mimosa) : altezza 175-200 cm. euro (quarantasei/93)	cadauno (cad)	46,93
Nr. 320 PR.V10.P54.0 30	Albizia julibrissin in zolla, 14-16 cm euro (centoventisette/35)	cadauno (cad)	127,35
Nr. 321 PR.V10.P55.0 20	Ceratonia siliqua in contenit da lt. 30, altezza 250-300 cm euro (centoventiuno/44)	cadauno (cad)	121,44
Nr. 322 PR.V10.P62.0 30	Olea paea in contenitore circonferenza 18-20 cm euro (trecentotrentadue/37)	cadauno (cad)	332,37
Nr. 323 PR.V10.P80.0 40	Pinus halepensis in zolla (Pi altezza 300-350 cm euro (centoventitre/08)	cadauno (cad)	123,08
Nr. 324 PR.V10.P91.0 20	Juniperus sabina "Tamariscifo lt. 10 euro (diciannove/87)	cadauno (cad)	19,87
Nr. 325 PR.V10.Q01.0 20	Abelia chinensis e Abelia gra lt. 12 euro (quarantaotto/58)	cadauno (cad)	48,58
Nr. 326 PR.V10.Q03.0 20	Arbutus unedo, in contenitore lt. 15; altezza 80-100 euro (trentaquattro/00)	cadauno (cad)	34,00
Nr. 327 PR.V10.Q06.0 30	Callistemon citrinus e C. la lt. 15 euro (quarantauno/49)	cadauno (cad)	41,49
Nr. 328 PR.V10.Q10.0 20	Cassia corimbosa in contenit lt. 10 euro (ventiotto/34)	cadauno (cad)	28,34
Nr. 329 PR.V10.Q11.0 20	Ceanothus , specie plurime i lt. 7 euro (ventisei/31)	cadauno (cad)	26,31
Nr. 330 PR.V10.Q12.0 20	Choisya ternata, in contenit lt. 3 - altezza 60-80 cm euro (quattordici/17)	cadauno (cad)	14,17

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 331 PR.V10.Q13.0 10	Cistus incanus e C. salvifoli lt. 3 euro (nove/41)	cadauno (cad)	9,41
Nr. 332 PR.V10.Q17.0 20	Eleagnus Xebbingei, in conte lt.7; altezza 80-100 cm euro (ventisei/31)	cadauno (cad)	26,31
Nr. 333 PR.V10.Q21.0 10	Hypericum calycinum in cont lt. 2 euro (cinque/81)	cadauno (cad)	5,81
Nr. 334 PR.V10.Q23.0 10	Lantana camara e Lantana mont lt. 3 euro (nove/41)	cadauno (cad)	9,41
Nr. 335 PR.V10.Q25.0 30	Laurus nobilis, in contenitor lt. 25 - altezza 150-175 cm euro (sessantaquattro/77)	cadauno (cad)	64,77
Nr. 336 PR.V10.Q26.0 20	Lavandula sp. p, in contenit lt.2 euro (cinque/67)	cadauno (cad)	5,67
Nr. 337 PR.V10.Q26.0 30	Lavandula sp. p, in contenit lt. 3 euro (sette/38)	cadauno (cad)	7,38
Nr. 338 PR.V10.Q34.0 20	Myrtus communis e Myrtus comm lt. 7 euro (sedici/04)	cadauno (cad)	16,04
Nr. 339 PR.V10.Q35.0 20	Nerium oleander in contenitor lt. 7 h 60-80 cm euro (ventisei/31)	cadauno (cad)	26,31
Nr. 340 PR.V10.Q35.0 30	Nerium oleander in contenitor lt.30 h 100-125 cm euro (novantauno/08)	cadauno (cad)	91,08
Nr. 341 PR.V10.Q37.0 10	Phillyrea angustifolia e Phil lt. 3 altezza 40-60 cm euro (otto/62)	cadauno (cad)	8,62
Nr. 342 PR.V10.Q37.0 20	Phillyrea angustifolia e Phil lt. 7 altezza 80-100 cm euro (ventidue/77)	cadauno (cad)	22,77
Nr. 343 PR.V10.Q40.0 10	Pistacia Lentiscus e P. tereb lt. 3, diam. 18 cm euro (dieci/73)	cadauno (cad)	10,73
Nr. 344 PR.V10.Q40.0 20	Pistacia Lentiscus e P. tereb lt. 7, diam. 22 cm euro (ventiotto/34)	cadauno (cad)	28,34
Nr. 345 PR.V10.Q40.0 30	Pistacia Lentiscus e P. tereb lt. 12, diam.26 cm euro (quarantasei/55)	cadauno (cad)	46,55

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 346 PR.V10.Q41.0 20	Pittosporum tobira in contenitori lt. 7, altezza 60-80 cm euro (ventiquattro/29)	cadauno (cad)	24,29
Nr. 347 PR.V10.Q49.0 20	Pyracantha sp.p in contenitori lt. 7, altezza 80-100 cm euro (ventisei/31)	cadauno (cad)	26,31
Nr. 348 PR.V10.Q53.0 20	Rhamnus alaternus, in contenitori lt. 10 ; altezza 60-80 cm euro (ventitre/34)	cadauno (cad)	23,34
Nr. 349 PR.V10.Q55.0 20	Rosmarinus officinalis, in c lt. 3, diam. 18 cm euro (nove/41)	cadauno (cad)	9,41
Nr. 350 PR.V10.Q57.0 20	Russelia equisetiformis, in lt. 7, diam. 22 cm euro (ventiquattro/29)	cadauno (cad)	24,29
Nr. 351 PR.V10.Q59.0 10	Santolina chamaecyparissus, lt. 2, diam.15 cm euro (cinque/67)	cadauno (cad)	5,67
Nr. 352 PR.V10.Q62.0 20	Teucrium fruticans, in contenitori lt. 10, diam. 24 cm euro (ventiuno/25)	cadauno (cad)	21,25
Nr. 353 PR.V10.Q86.0 20	Cotinus coggygria, in contenitori 30 cm; altezza 100-125 cm euro (trentatre/60)	cadauno (cad)	33,60
Nr. 354 PR.V10.R01.0 10	Kerria japonica, in contenitore 18 cm euro (sette/52)	cadauno (cad)	7,52
Nr. 355 PR.V10.R11.0 10	Perovskia atriplicifolia, in 18 cm euro (otto/34)	cadauno (cad)	8,34
Nr. 356 PR.V10.R12.0 20	in contenitore del diametro di: 18 cm; altezza 80-100 cm euro (dodici/62)	cadauno (cad)	12,62
Nr. 357 PR.V10.R17.0 10	Punica granatum in zolla, altezza: 100-125 cm euro (trentaotto/08)	cadauno (cad)	38,08
Nr. 358 PR.V10.R48.0 10	Vitex agnus castus, in contenitori 18 cm euro (nove/70)	cadauno (cad)	9,70
Nr. 359 PR.V10.R57.0 10	Capparis spinosa, in contenitori del diametro di 15 cm euro (dieci/89)	cadauno (cad)	10,89
Nr. 360 PR.V10.R71.0 30	Lonicera caprifolium, L. japo 22 cm; altezza 200-250 cm euro (tredici/50)	cadauno (cad)	13,50

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 361 PR.V10.R77.0 10	Plumbago capensis, in conten 18 cm; altezza 40-60 cm euro (sette/81)	cadauno (cad)	7,81
Nr. 362 PR.V10.R79.0 10	Rhyncospermum jasminoides, i 18 cm; altezza 100 - 125 cm euro (tredici/00)	cadauno (cad)	13,00
Nr. 363 PR.V10.R79.0 30	Rhyncospermum jasminoides, i 24 cm; altezza 150 - 175 cm euro (trentauno/29)	cadauno (cad)	31,29
Nr. 364 PR.V10.R87.0 20	Agapanthus in varietà', in c 22 cm euro (ventiotto/34)	cadauno (cad)	28,34
Nr. 365 PR.V10.R88.0 10	Ajuga, in contenitore del di vasetto euro (due/83)	cadauno (cad)	2,83
Nr. 366 PR.V10.S25.0 10	Chamaerops humilis contenitore del diametro di: 28 cm; altezza 50-60 cm euro (quarantaotto/58)	cadauno (cad)	48,58
Nr. 367 PR.V10.S35.0 20	Agave americana, in contenito 28 cm euro (trentacinque/42)	cadauno (cad)	35,42
Nr. 368 PR.V10.S41.0 10	Dracaena indivisa zolla a due trapianti, dell'altezza di: 100-125 cm euro (ventiquattro/29)	cadauno (cad)	24,29
Nr. 369 PR.V10.S41.0 30	Dracaena indivisa zolla a tre trapianti, dell'altezza di: 200-250 cm euro (centotrentauno/56)	cadauno (cad)	131,56
Nr. 370 PR.V10.S42.0 20	Opuntia ficus indica, in cont 22 cm euro (trentadue/38)	cadauno (cad)	32,38
Nr. 371 PR.V10.S49.0 20	Rose rampicanti rifioranti, a in contenitore del diametro di 22 cm circa euro (diciassette/68)	cadauno (cad)	17,68
Nr. 372 PR.V10.S50.0 20	Rose tapezzanti in contenitore del diametro di 18 cm circa euro (dodici/85)	cadauno (cad)	12,85
Nr. 373 PR.V10.S50.0 30	Rose tappezzanti e ricadenti, in contenitore del diametro di 22 cm circa euro (venti/06)	cadauno (cad)	20,06
Nr. 374 PR.V10.T30.0 10	portarifiuti di grigliato di acciaio con fondo apribile completi di tubo portante di acciaio del diametro di 310 mm euro (centoottanta/90)	cadauno (cad)	180,90

COMMITTENTE: